



Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.2931/6/2024

Płock, dnia 08 lipca 2024 roku

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/6/2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) -
Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy zamieszczony przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty do realizacji ww. zadania.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest obowiązujący i stanowi część składową dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem Etap I zadania, tj. odcinek od km 1+000 do km 2+227. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszystkie roboty budowlane, które są niezbędne do realizacji obiektów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku 2+227 do km 3+132 w oparciu o PFU – Etap II.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie poz. 56 przedmiaru robót. Jakiego rodzaju jest to ogrodzenie i z jakiego materiału jest wykonane.

Odpowiedź:

Działka nr 48, obręb Orszymowo jest ogrodzona za pomocą paneli z siatki stalowej, zamocowanych do słupków stalowych zatopionych podmurówce betonowej wylewanej „na mokro”. Należy odtworzyć podobne ogrodzenie po nowej granicy pasa drogowego.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do usunięcia ujętych w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót obejmuje Etap I zadania, tj. odcinek od km 1+000 do km 2+227. Do wyceny należy przyjąć ilość drzew do wycinki zgodnie z przedmiarem robót oraz uwzględnić drzewa, których usunięcie konieczne będzie w związku z realizacją Etapu II.

Pytanie nr 4

Czy przestawienie kapliczki w km 1+600 wchodzi w zakres robót. Jeżeli tak, czy Zamawiający wskaże miejsce nowej lokalizacji.

Odpowiedź:

W projekcie założono pozostawienie kapliczki w tym samym miejscu. Na czas wykonania przepustu pod zjazdem w km 1+607,42 należy ją zabezpieczyć lub przesunąć do granicy pasa drogowego

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie kolorystyki kostki brukowej na zjazdach, chodnikach, poboczach i miejscach postojowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodniki należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej koloru szarego i czerwonego – schemat układania kostki w załączeniu. Pobocze utwardzone należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej koloru szarego. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej koloru czerwonego. Miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej koloru szarego, linie wyznaczające miejsca postojowe koloru czerwonego

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
/–/
mgr inż. Marcin Błaszczuk