

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
 Przebudowa drogi leśnej nr 06-08-0563
 w oddziałach leśnych nr: 251, 252, 253, 254, 255, 256
 na terenie leśnictwa Korzeń
 Obręb leśny : Łąck

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck

Charakterystyka robót :

Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej :

- usunięcie istn. nawierzchni i humusu z pasa robót;
- karczowanie pniaków i krzaków, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew;
- czyszczenie i odmulenie rowów, remont przepustu;
- przebudowa nawierzchni na tłuczniową (kruszywo łamane kamienne), szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	2,616		
2	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie jw. Składnice.	ha	0,1153		
3	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie)	ha	0,8169		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót	szt	1 173		
5	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu, rozplantowanie warstwą grubości do 15 cm -- 50% nakładów	m3	1 923,57		
6	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu o średniej grubości 15 cm, z wywozem poza teren robót -- 50% nakładów	m3	1 923,57		
DL-02 Roboty ziemne						
7	DL-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy (rowów) wykonywane koparką z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem, rozplantowaniem, 75% długości drogi	m3	1 962,00		
8	DL-02.01.01	Załadunek i wywóz części usuniętego nasypu, humusu oraz gruntu z wykopów (nadmiaru)	m3	981,00		
9	DL-02.03.01	Nasyp z kruszywa niespoistego, różnoziarnistego (żwir, pospółka) - ulepszone podłoże drogi łącznie z poboczami, z dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m3	5 061,97		
10	DL-02.03.01C	Wzmocnienie nasypu geowłókniną (geosiatką) o parametrach zgodnych z DL-02.03.01C	m2	975,48		
DL-03 Odwodnienie						
11	DL-01.02.04 DL-03.02.01	Rozbiórka przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem	m	32,00		

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
12	DL-01.02.04 DL-03.02.01	Rozbiórka murków czołowych przepustów z betonu	m3	8,00		
13	DL-02.01.01 DL-03.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub odpływy z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	m3	22,00		
14	DL-02.01.01 DL-03.02.01	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparką o poj łyżki 0,6 m3 w gruncie kat I-II. Wykopy pod przepusty.	m3	16,00		
15	DL-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,60 m z rur PEHD SN8 na ławie z kruszywa (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	32,00		
16	DL-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,50 m z rur PEHD SN8 na ławie z kruszywa (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	16,00		
17	DL-03.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu dla przepustów D=0,60 m	szt	2,00		
18	DL-03.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu dla przepustów D=0,50 m	szt	4,00		
19	DL-02.03.01 DL-03.02.01	Zasypanie wnęk i przepustów i wnęk za ściankami, gruntem dowiezionym G1 pospółką z zagęszczeniem	m3	35,82		
20	DL-03.04.01	Oczyszczenie rowów przy przepustach pod koroną drogi z wyprofilowaniem skarp i dna. Grubość namułu do 20 cm	m	180,00		
DL-04 Podbudowa						
21	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	21 069,53		
DL-05 Nawierzchnia						
22	DL-05.02.01	Dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym, z klinowaniem wstępnym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,80 m.	m2	14 660,33		
23	DL-05.02.01	Górna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, zaklinowana grysem 2/8 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	13 875,53		
DL-10 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
24	DL-10.10.01 R	Demontaż istniejącego szlabanu leśnego (rogatki). Montaż nowego w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym.	szt	1		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :