


PRZEKRÓJ NORMALNY



1

JEZDNIA

10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$

Obiekt	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głównych - Antonin - Chojno	
Lokalizacja	Działki nr 68 obręb 0004 Głównych, 37 obręb 0001 Antonin, 305 obręb 0003 Chojno, gmina Szczytniki	skala 1:50
Temat rysunku	Przekrój konstrukcyjny	branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki	data 01.2021
Projektował	inż. Arkadiusz Rygas	nr rys. 3
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	