

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa zniszczeń dr. nr 192 w L.Zdroje- po nawalnych deszczach w 2021r  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Zdrój dr. nr 220-00210  
INWESTOR : Nadleśnictwo Zdroje  
ADRES INWESTORA : 57-330 Szczytina ul. Krótka 5  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.08.2021

Data zatwierdzenia

2. Naprawa zniszczeń dr. nr 192 (od filtrów) w L. Zdrój- po nawalnych deszczach w 2021r- przedmiar i k. nakładczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa zniszczeń dr. nr 192 w L.Zdrój- po nawalnych deszczach w 2021r</b>					
1	KNR 2-31 0103-05 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI  1100.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3300.000	
				RAZEM	3300.000
2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm  1100.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3300.000	
				RAZEM	3300.000
3	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym  1002.21	t  t	  1002.210	
				RAZEM	1002.210

2. Naprawa zniszczeń dr. nr 192 (od filtrów) w L. Zdrój - po nawalnych deszczach w 2021r- przedmiar i k. nakładczy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Naprawa zniszczeń dr. nr 192 w L.Zdrój- po nawalnych deszczach w 2021r</b>						
1	KNR 2-31 0103-05 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>	3300.000	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	3300.000	0.00	0.00
3	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	1002.210	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł