

Przedmiar robót

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU

Budowa: Sieci zewnętrzne sanitarne

Lokalizacja: ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko dz. nr:1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746 obrębwid.:0001 miasto Nisko, jednostka ewidencyjna 18205_4 Nisko

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ: ul.Kościuszki 1, 37-400Nisko

STEFAN TUR
INŻ. URZĄDZEŃ SANITARNYCH
Upr. bud. do projektowania, kierowania,
nadzorowania w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych bez ograniczeń
w szczególności instalacyjno-inżynieryjnej
Nr 78/Tbg/88, PDK/IS/1176/01
tel./fax 15 844 40 86, kom. 693 744 221

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU		
1	Element	Kanalizacja deszczowa		
1	KNNR 11/502/1	Rurociągi kanalizacyjne PCV-U SN8 lite SDR34 kielichowe fi 160x4,7mm	m	68,000
2	KNNR 11/502/2	Rurociągi kanalizacyjne PCV-U SN8 lite SDR34 kielichowe fi 200x5,9mm	m	45,000
3	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki systemowe kanalizacyjne prefabrykowane z PVC fi 600 mm wraz z kinetą, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym B250	szt	12,000
4	KNR GEBERIT 215/305/3 (1)	Rewizje do rur spustowych deszczowych PVC fi 150	szt	2,000
5	KNR GEBERIT 215/305/2 (1)	Rewizje do rur spustowych deszczowych PVC fi 110	szt	2,000
6	KNR 218/804/2	Próba szczelności kanałów rurowych	m	113,000
7	KNR 201/215/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	348,040
8	KNR 201/230/1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczaniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	348,040
2	Element	Wodociąg - przebrojenie		
9	KNRW 218/109/10 (1)	Rury PEHD 100-RC 220x20,50 SDR 11 połączenia zgrzewane	m	51,000
10	KNRW 218/112/3 (1)	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych i zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi 225 mm, PE	szt	6,000
	KNRW 218/704/3	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 200-225 mm	próba	0,260
12	KNRW 218/707/2	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn 200-250 mm	szt	0,260
13	KNRW 218/708/2	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn 200-250 mm	szt	0,260
14	KNR 219/219/1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	51,000
15	KNR 201/215/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	91,800
16	KNR 201/230/1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczaniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	91,800