



w5 - - - - -hp2 PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA Ø 125/11,4 PE100 SDR11
 =135,00mb
 w1-w5 PROJ. WĘZŁY MONTAZOWE
 hp1, hp2 PROJ. HYDRANTY P.POZ. NADZIEMNE
 - - - - - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Ø 200/8,9 PVC
 LITE SDR34.1=435,50mb
 O s10-s16 PROJ. STUDNIE REWIZYJNE Ø 1000 BET.