

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na obiekcie Moje Boisko Orlik 2012 w Malanowie przy ul. Parkowej 29 (CPV 45223800-4 ;CPV 45233200-1)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-23 0201-01	Usunięcie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze sztucznej trawy	m2	1860.000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie sztucznej trawy z tworzyw sztucznych	m2	1860.000		
3 d.1	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych granulatu gumowego , piasku samochodami oraz trawy sztucznej - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III	t	90.954		
4 d.1	KNR AT-04 0203-02	Opłata za utylizację sztucznej trawy, zasypki z granulatu gumowego SBR i piasku załadowanego (materiały załadowne w workach BIG BAG) na odległość 70 km	t	90.954		
5 d.1	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1860.000		
6 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy z piasku w korycie i na powierzchni - 10- cm - 30 %	m2	558.000		
7 d.1	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - pozostałe 10 cm Krotność = 10 - 30 %	m2	558.000		
8 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych kruszywo z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63mm w warstwie wyrównawczej - 8cm - 30 %	m2	558.000		
9 d.1	KNR 2-23 0309-03	Demontaż tulei do słupków i stojaków obsady dwóch bramek do piłki nożnej typu junior	szt.	2.000		
10 d.1	KNR AT-04 0203-02	Utylizacja i wywóz gruzu z kruszyw	m3	372.000		
11 d.1	KNR-W 4-01 0818-01	Montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz zasypką	m2	1860.000		
12 d.1	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie	m2	1860.000		
		Razem				