

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY OGRODZENIA:

1. słupki ogrodzeniowe stalowe z profila zamkniętego 60X60X5 mm, l—200 cm
2. rygla stalowe z profila zamkniętego 30x50x3 mm
3. sztachety olchowe impregnowane 9,50x2,20x135 cm – imprgnat drewnochron do drewna w kolorze tikowym
4. obrzeża betonowe wym. 20x6 cm na posypce piaskowej
5. fundament z betonu towarowego B20

PROJEKT OGRODZENIA		SKALA: 1:25
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA: 07.2023
OBIEKT	**OGRODZENIE SZTACHETOWE**	
ADRES BUDOWY	LEŚNICZÓWKA KARCZNIA DZIAŁKA NR 135/1, OBR. KARSZANEK	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. Daniel Gromek upr. bud. POM/0121/POOK/10 nr ew. POIIB: POM/BO/0275/07	PODPIS
D E B E X ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		01

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.