

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Poznańskiej ALCHEMIK**  
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**  
**71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne**  
**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  
**45223820-0 Gotowe elementy i części składowe**  
**71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych**  
Adres obiektu budowlanego: **35-959 Rzeszów, ul. Poznańska 2b**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów Al.Powstańców  
Warszawy 12**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-27**  
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej**

Data opracowania:  
**2024-03-27**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Agnieszka Piwowa, Inspektor  
Nadzoru Inwestorskiego**

Inspektor nadzoru inwestorskiego

  
mgr inż. Agnieszka Piwowa  
Upoważnienie: I DE/6049/PWOK/10

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Poznańskiej ALCHEMIK</b>		
1	Element	<b>Obsługa projektowa inwestycji</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja projektowa (wraz z kosztem uzyskania niezbędnych uzgodnień, map, wytyczeniem obiektu i inwentaryzacją powykonawczą)	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	<b>Wiata śmietnikowa_ALCHEMIK</b>		
2.1	KNR 205/120/7	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach - analogia rozbiórka	t	0,30
2.2	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - cokół śmietnika	m3	1,00
2.3	KNR 231/815/3	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty kamienne grubości 7·cm na podsypce piaskowej	m2	88,00
2.4	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14·cm - istniejący chodnik	m2	38,00
2.5	KNR 231/813/2	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce piaskowej - istniejący chodnik	m	5,00
2.6	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	13,00
2.7	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonskami	m3	2,00
2.8	KNR 2/1603/3	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 60x60x4 obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4·m), wysokość elementu do 2·m; kolor grafitowy	m	23,80
2.9	KNR 205/101/4	Hale typu lekkiego, ramy - konstrukcja dachu 60x60x4 ze stężeniem 40x40x4, kolor grafitowy - analogia	t	2,00
2.10	KNR 25/202/3 (2)	Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje szkieletowe, wyroby dwuskładnikowe (grupy E, F, G, I, K)	m2	48,00
2.11	KNR 205/1007/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia; ściany kolor biały, zadaszenie-kolor grafitowy	m2	79,00
2.12	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	88,00
2.13	KNR 231/202/1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	88,00
2.14	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	4,00
2.15	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	48,00
2.16	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfugowa	m2	40,00
2.17	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	2,00
2.18	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ponowne wbudowanie z obniżeniem,	m	38,00
2.19	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	1,00
2.20	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi, gruzu samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3	3,00
2.21	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, gruz, dodatek za każdy następny 1·km	m3	30,00
2.22	KNR 401/402/2	Zabezpieczenie po obwodzie od wewnątrz ścian z desek struganych grubości 25·mm	m2	7,50