

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna		Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych	szt		
		2		szt	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	Kalkulacja indywidualna		Projekt organizacji ruchu na czas robót z odpowiednimi zatwierdzeniami	szt		
		1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			(995 * 5)	m2	4 975,000	
					RAZEM	4 975,000
4 d.2	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m3		
			(995 * 5) * 0,05	m3	248,750	
					RAZEM	248,750
3			Roboty drogowe			
5 d.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			(995 * 5)	m2	4 975,000	
					RAZEM	4 975,000
6 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	t		
			125	t	125,000	
					RAZEM	125,000
7 d.3	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			995 * 5	m2	4 975,000	
					RAZEM	4 975,000
8 d.3	KNR AT-03 0302-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			(995 * 5)	m2	4 975,000	
					RAZEM	4 975,000
4			Pobocza			
9 d.4	KNR 2-31 1402-05 1402-06		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
			1492,5	m2	1 492,500	
					RAZEM	1 492,500
10 d.4	KNR 4-01 0108-05 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II	m3		
			1492,5 * 0,15	m3	223,875	
					RAZEM	223,875
11 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			1492,5	m2	1 492,500	
					RAZEM	1 492,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNKRB 6 0101-06		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
			1492,5	m2	1 492,500	
					RAZEM	1 492,500
13 d.4	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5			Oznakowanie			
14 d.5	KNR 2-31 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.5	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000