

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt	BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Z OGRODZENIAMI JAKO OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM .
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	34-532 JURGÓW, PRZY REMIZIE OSP
Inwestor	GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA
Biuro kosztorysowe	PRACOWNIA PROJEKTOWA AB ARCHITEKTURA, ARTUR BASIŃSKI, 34-532 JURGÓW 224

---

Sporządził mgr inż. arch. ARTUR BASIŃSKI

---

JURGÓW, lipiec 2023

## Przedmiar

BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Z OGRODZENIAMI JAKO OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
		<b>1.1. Nawierzchnia, roboty ziemne, ogrodzenie terenu</b>		
		<b>1.1.1. UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ</b>		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	340
2	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	340
3	KNR 2-31 0101/04 (dopłata 5x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	340
4	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	340
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	340
6	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	340
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	340
8	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	340
9	KNR 2-31u1 0300/04	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	340
10	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	95
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		95*0,04	m3	3,8
		razem	m3	3,8
12	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	95
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenia z paneli gotowych gr. 5mm na słupkach ocynkowanych malowanych proszkowo 50x50x2, od spodu deska betonowa gotowa, wysokość ogrodzenia łącznie 210cm wraz z dwoma furtkami	mb	115
		<b>1.1.2. NAWIERZCHNIA</b>		
14	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	280,9
15	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	280,9
16	KNR 2-31 0101/04 (dopłata 5x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	280,9
17	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	280,9
18	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	280,9
19	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	280,9
20	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	280,9
21	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	280,9
22	KNR 2-31 0502/03	Podkładowa warstwa przepuszczalna stabilizacyjna i elastyczna gr 35mm - analogia	m2	280,9
23	KNR 2-31 0502/03	Boisko z płyt EPDM gr. 13mm - analogia	m2	280,9
24	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	68
25	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		0,04*68	m3	2,72
		razem	m3	2,72
26	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	68

## Przedmiar

BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Z OGRODZENIAMI JAKO OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	195,5
28	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	195,5
29	KNR 2-31 0101/04 (dopłata 5x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	195,5
30	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	195,5
31	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	195,5
32	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	195,5
33	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	195,5
34	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	195,5
35	KNR 2-31 0502/03	Podkładowa warstwa przepuszczalna stabilizacyjna i elastyczna gr 35mm - analogia	m2	195,5
36	KNR 2-31 0502/03	Boisko z płyt EPDM gr. 13mm - analogia	m2	195,5
37	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	42
38	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,68
		42*0,04	m3	1,68
		razem	m3	1,68
39	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	42
		<b>2. URZĄDZENIA REKREACYJNE DLA PLACU ZABAW</b>		
40	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek ogrodowych wraz z wbetonowaniem.	kpl	4
41	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż śmietników wraz z wbetonowaniem.	szt	2
42	Kalkulacja indywidualna	Montaż stołu do gier planszowych wraz z ławkami	szt	2
43	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej wraz z wbetonowaniem.	szt	2
44	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż bujaka sprężynowego wraz z wbetonowaniem.	szt	2
45	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż huśtawki wagowej wraz z wbetonowaniem.	szt	1
46	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wbetonowaniem.	szt	1
47	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż zestawu trampolin (podwójna) wraz z montażem	kpl	1
48	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż zjeżdżalni wraz z montażem	kpl	1
49	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż piaskownicy wraz z montażem	kpl	1
50	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablicy z regulaminem	kpl	1
		<b>3. URZĄDZENIA REKREACYJNE DLA SIŁOWNI</b>		
51	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - wyciąg górny + piechur/biegacz	szt	1

**Przedmiar**

BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Z OGRODZENIAMI JAKO OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - rower + orbitek eliptyczny	szt	1
53	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - trener bicepsa + wyciskanie	szt	1
54	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - prasa nożna + ławka	szt	1
55	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - podciąg nóg + jeździec	szt	1
56	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - narciarz+podnosiciel nóg	szt	1
57	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablicy z regulaminem	kpl	1
58	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek ogrodowych wraz z wbetonowaniem.	kpl	4
59	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż śmietników wraz z wbetonowaniem.	szt	3