

Egz .

INWESTOR	Gmina Starcza ul. Gminna 4 42-261 Starcza				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Starcza – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. AKACJOWEJ - cz. II długości - 216,35 m				
ADRES OBIEKTU	Łysiec, ulica Akacyjowa- cz. II				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: gmina:240416_2 Starcza Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego: 0002 Łysiec Numery działek ewidencyjnych: dz. nr ewid. dz. nr ewid. 200; 359/7; - 60/4 - obr. 0002 Łysiec				
Faza Projektu	PROJEKT BUDOWLANY <u>Projekt techniczny</u>				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Ryszard Sidorowicz	SLK/0096/PWOK/03	Branża drogowa	Marzec 2024 r.	

OŚWIADCZENIE

projektanta do projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oświadczam, że
projekt techniczny pn.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Starcza –
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ
- UL. AKACJOWEJ – cz. II w m. Łysiec długości - 216,25 m”

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT

Marzec 2024 r.

Zawartość opracowania

A. Część opisowa

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Oświadczenie projektanta	str. 2
3. Zawartość opracowania	str. 3
4. Opis techniczny	str. 4
4.1. Podstawa opracowania	str. 4
4.2. Przedmiot opracowania	str. 4
4.3. Lokalizacja	str. 4
4.4. Charakterystyka stanu istniejącego	str. 4 – 5
4.5. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego	str. 5
4.5.1. Przebudowa drogi	str. 5
4.5.2. Odwodnienie	str. 5 – 6
4.5.3. Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych	str. 6
4.5.4. Zieleń	str. 6 – 7
4.6. Konstrukcje nawierzchni drogowych	str. 7 – 9
4.7. Profil podłużny	str. 9
4.8. Przekroje poprzeczne	str. 9
4.9. Roboty ziemne	str. 10
4.10. Roboty rozbiórkowe	str. 10
4.11. Regulacja elem. naziemnych istniejących urządzeń podziemnych	str. 10
4.12. Organizacja ruchu drogowego	str. 10
4.13. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 11 – 13

Załączniki:

• Uprawnienia budowlane i przynależność do OIIB	str. 14 – 18
• Uzgodnienie branżowe z Tauron Dystrybucja Cz-wa – pismo TD24-02-0309685-03 z dnia 22.02.2024 r.	str. 19 – 23
• Uzgodnienie branżowe z PSG Gazownia w Cz-wie – pismo PSGAZ. 0158.050. 987.2024 dnia 01.03.2024 r.	str. 24 – 27
• Decyzja nr 19/U/24 Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie – pismo PZD.4410.19.U.24 z dnia 15.03.2024 r.	str. 28 – 30

B. Część graficzna

Orientacja	str. 31
Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500	str. 32
Rys. Nr 2 - Profil podłużny drogi w skali 1:50/500	str. 33
Rys. Nr 3 - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali 1:50/20	str. 34
Rys. Nr 4 - Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:500	str. 35

A. Część opisowa

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Częstochowie,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.682)
- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.(tj. Dz.U. z 2023 r. poz.645)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 r.,
- obowiązujące przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespół projektowy

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu istniejącego pasa drogowego, związane z planowaną przebudową wewnętrznej drogi gminnej ul. Akacjowej – cz. II w m. Łysiec, gmina Starcza. Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak również poprawa parametrów użytkowych i technicznych drogi. Ul. Akacjowa- cz. II kl. „D” stanowi dojazd do istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach zagospodarowania pasa drogowego przewiduje się lokalizację jezdni o szer. 4,0 m (jezdnia istn. gruntowa o szer. 3,0 – 4,0 m) o nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy wzmocnionych kruszywem mineralnym o szer. 0,75 m lewostronne i 0,5 m prawostronne oraz remont istniejącego odwodnienia (odtworzenie, pogłębienie i wyprofilowanie istniejącego rowu prawostronnego).

4.3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Starcza w m. Łysiec, na działkach o nr ewid. 200 (zjazd zwykły) i 359/7 i 60/4 – obr. 0002 Łysiec.

4.4. Charakterystyka stanu istniejącego

Wydzielony pas drogowy ul. Akacjowej o szer. 7,80 – 8,25 m. Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej, wzmocniona gruzem budowlanym (cegła, betonowa kostka brukowa, krawężniki betonowe, destrukty bitumiczny itp.). Szerokość jezdni zmienna od 3,0 m do 4,0 m. Brak wydzielonych poboczy. Po prawej stronie pasa drogowego ślad istniejącego rowu przydrożnego. Brak zadrzewienia pasa drogowego. Istniejące zjazdy na posesje gruntowe, wzmocnione kruszywem łamanym. Przepust drogowy w hekt. 1+80,67 z rur karbowanych PEHD Ø 200 mm L=6 m, bez ścianek czołowych. Istniejące uzbrojenie podziemne stanowią:
- gazociąg gs63,

- linia kablowa energ.,
- wodociąg w125,

Teren przylegający do pasa drogowego to działki budowlane, sporadycznie zabudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze.

Warunki gruntowo-wodne

Grunt zróżnicowany w postaci warstw glin i glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym. Warstwę przypowierzchniową stanowią grunty gliniaste warstwowane domieszką humusu ~5 cm. Woda gruntowa na głębokości 0,70 do 2,0 m.

Teren ze spadkiem od wschodu na zachód. Rzędna max. terenu istniejącego 295,35 m npm, min. 288,47 m npm, co stanowi spadek ~ 3,2 %.

4.5. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

W ramach opracowania zaprojektowano:

4.5.1 Przebudowa drogi

Planowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni szer. 4,00 m na odcinku dł. 216,35 m. Odcinek prosty z początkiem opracowania w krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1054S (ul. Częstochowska) w pkt. „A”. Połączenie ul. Akacjowej – cz. II z drogą powiatową poprzez przebudowany zjazd zwykły szer. 4,0 m wyokrągleniem krawędzi jezdni i zjazdu łukami kołowymi o R-4 m. Nawierzchnia zjazdu o warstwie ścieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, obramowana zatopionym krawężnikiem drogowym 12 x 25 cm.

Jezdnia ul. Akacjowej cz. II o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego obramowana krawężnikiem drogowym 12 x 25 cm całkowicie zatopionym. Pobocza obustronne szer. 0,75 m lewostronne i 0,5 m prawostronne, wzmocnione kruszywem kamiennym łamanym 4/31,5 mm. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku rowu przydrożnego. Pozostałą część pasa drogowego stanowi pas zieleni, zahumuszony warstwą humusu gr. min. 5 cm i obsiany trawą.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi „D” – dojazdowa,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- kategoria ruchu – KR1 przy nacisku 100 kN/oś,
- szerokość jezdni 4,0 m,
- pobocza obustronne szer. 0,75 i 0,5 m wzmocnione kruszywem kamiennym,
- przepust drogowy Ø 200 mm w hekt. 1 + 80,67 do pozostawienia,
- rów drogowy prawostronny o szer. dna 0,4 m, skarpy o nachyleniu 1:1,
- długość przebudowanego odcinka 216,35 m.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg **rys. Nr 1** - „Plan sytuacyjno-wysokościowy”.

4.5.2. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego pozostaje bez zmian - powierzchniowe dzięki projektowanym spadkom podłużnym i poprzecznym. Spływ wód opadowych i

roztopowych z pasa drogowego w kierunku wyremontowanego prawostronnego rowu przydrożnego – projektowane pogłębienie i wyprofilowanie dna. Rów trapezowy o szer. dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1. Głębokość rowu od 0,4 m. Rów wykonać do rowu istniejącego po zachodniej stronie drogi – odcinek dł. ~52 m za pkt. „B”.

Istniejący przepust drogowy w hekt. 1 + 80,67 z rur karbowanych PEHD Ø 200 mm do pozostawienia. Przepust bez ścianek czołowych lecz z projektowanym wylotem umocnionym płytami betonowymi wibroprasowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 10 cm. Otwory wypełnione betonem C8/10.

Na odcinku od hekt. 0+04,00 do hekt. 0+49,00 zaprojektowano ściek przykrawędziowy prawostronny z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytko o wym. 60 x 50 x 15 cm. Wylot ścieku do rowu umocniony płytami betonowymi wibroprasowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 10 cm. Otwory wypełnione betonem C8/10.

Projekt zakłada również częściowe odwodnienie pasa drogowego DP – ul. Częstochowskiej z jej zachodniej części do rowu w ul. Akacyjnej - cz. II.

W tym celu istniejący przepust pod zjazdem z DP z rur betonowych Ø300 mm ulega rozbiórce (wylot istniejący posadowiony wyżej od wlotu) a w jego miejsce projektuje się lokalizację studni rewiz. kd. z kręgów betonowych Ø1200 mm z osadnikiem z podłączeniem kd 300 z rury karbowanej PEHD SN8 z istniejącego rowu przy ul. Częstochowskiej. Długość przyłącza kd 300 L=3 m z przycięciem rury przy wlocie do nachylenia skarpy z umocnieniem wlotu (dna i skarp rowu) płytami betonowymi wibroprasowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 8 cm na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 10 cm. Otwory wypełnione betonem C8/10.

Wylot ze studni przyłączem kd400 mm z rur karbowanych PEHD SN8 L=47 m z podłączeniem do rowu w ul. Akacyjnej – cz. II za zjazdem na dz. nr 60/15.

Wylot do rowu przycięty do nachylenia skarpy z umocnieniem wylotu płytami betonowymi ażurowymi jw.

Szczegóły odwodnienia wg rys. **nr 1** „Plan sytuacyjno-wysokościowy” i rys. nr 2 „Profil podłużny drogi A-B”.

4.5.3. Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych

Opracowanie przewiduje usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Usunięcie kolizji nastąpi poprzez zabezpieczenie istniejącego kabla, usytuowanego pod jezdnią i pod zjazdami na posesje, rurami ochronnymi dzielonymi typu „AROT”. Długość rur: 7+5+8=**20 m**. Szczegóły lokalizacyjne zabezpieczeń wg **rys. nr 1** „Plan sytuacyjno-wysokościowy”.

4.5.4. Zieleń

Nie przewiduje się nasadzeń w postaci drzew czy krzewów. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren przyległy do jezdni (poboczy) i do ogrodzeń posesji należy uporządkować, wyrównać i wyprofilować do projektowanych

rzędnych. Następnie na wyprofilowanym terenie rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) grubości min. 5 cm i obsiać trawą.

4.6. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego obciążenia - kategorii ruchu KR-1. Istniejący grunt dla celów drogowych przyjęto jako podłoże o nośności „G4” przy warunkach wodnych złych. Dla tak przyjętych warunków zaprojektowano:

Zjazd zwykły z DP 1054S

- Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm „BEHATON” na warstwie cementowo – piaskowej gr. 3 cm (1:4),
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 90/3 o frakcji 4/31,5 mm gr. 22 cm po zagęszczeniu mechanicznym,
- Warstwa mrozochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem, silmentem) gr. 30 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Ilość spoiwa w granicach 6-8% w stosunku do masy suchego gruntu – recepturę ustalić laboratoryjnie.

Od strony jezdni DP krawężnik najazdowy 15 x 22 cm obniżony w świetle 2 cm ponad krawędź istniejącej jezdni DP. Zjazd ograniczony zatopionym krawężnikiem drogowym o wym. 12 x 25 cm.

Jezdnia

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm po zagęszczeniu. Powiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 – 0,5 kg/m²,
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm po zagęszczeniu. Powiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/m²,
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 90/3 o frakcji 4/31,5 mm gr. 22 cm po zagęszczeniu mechanicznym,
- Warstwa mrozochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem, silmentem) gr. 30 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Ilość spoiwa w granicach 6-8% w stosunku do masy suchego gruntu – recepturę ustalić laboratoryjnie.

Obramowanie jezdni stanowi krawężnik drogowy 12 x 25 cm zatopiony, ustawiony na ławie betonowej z oporem.

Na odcinku od hekt. 0+04,00 do hekt. 0+49,00 zabudować po prawej stronie jezdni ściek z prefabrykatów betonowych o wym. 60x50x15 cm na ławie betonowej C 12/15 o wym. 15 x 60 cm i warstwie piaskowej gr.20 cm po zagęszczeniu. Na wysokości zjazdu i dojścia do posesji zamontować na ścieku blachę gr. 1 cm o wym. 0,60 x 9,0 m.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: rzeczywista grubość warstw projektowanych wynosi:

$4 + 5 + 22 + 30 = 61$ cm i jest większa od wymaganej grubości dla gruntu G4
 $h_z = 60$ cm < 61 cm – warunek mrozoodporności spełniony.

Pobocza

- kruszywo łamane dolomitowe 4/31,5 mm warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu,
- warstwa piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu,
- dogęszczony grunt rodzimy.

Zjazdy na posesje

Zjazdy o warstwie ścieralnej z betonowej kostki brukowej „HOLLAND” gr. 8 cm w kolorze szarym na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym i warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm.

Obramowanie zjazdów od strony jezdni drogi gminnej krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm (światło 4 cm) na ławie betonowej z oporem. Od strony pobocza i wzdłuż granicy przy posesji zjazd ograniczony krawężnikiem jw lecz całkowicie zatopionym (światło 0 cm).

Dojścia do furtek

Chodniki o warstwie ścieralnej z betonowej kostki brukowej „HOLLAND” gr. 6 cm w kolorze szarym na warstwie cementowo – piaskowej (1:4) gr. 3 cm.

Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym i warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm. Obramowanie chodników obrzeżem betonowym 6 x 20 cm na ławie betonowej z oporem.

Zwraca się uwagę, iż w trakcie wykonywania prac ziemnych (korytowania) należy zastosować ochronę przed nawodnieniem i przemarzaniem odsłoniętych w wykopie gruntów spoistych. Wpływ czynników atmosferycznych może spowodować ich wtórne uplastycznienie i tym samym znaczne pogorszenie parametrów geotechnicznych. Zaleca się wykonywanie prac w porze suchej. Zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy prowadzić przy zachowaniu wilgotności optymalnej kruszywa, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kruszywa $I_s \geq 1,00$ i wtórnego modułu odkształcenia $E_2 > 100$ MPa, przy czym wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż $E_2 = 2,2$. Wskaźnik nośności CBR $> 40\%$. Jeżeli materiał zostanie nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a następnie powtórnie zagęszczony.

Szczegóły konstrukcji wg **rys. nr 3** - „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych”.

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm w zakresie od PN-EN 14227-15, które zostały określone w dokumentach: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014. Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntów stabilizowanych można stosować spoiwa hydrauliczne lub wapno. Zakres stosowania gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec tych gruntów należy przyjmować zgodnie z poniższą tablicą.

Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczące gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozochronnej

Lp.	Właściwości	Warstwa mrozochronna	
		KR1 – KR2	KR3 – KR4
1.	Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-15	$C_{1,5/2} \leq 4,0 \text{ MPa}$	
2.	Grunty stabilizowane wapnem wg PN-EN 14227-15	$R_{c1,0}$	nie stosuje się
3.	Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-15	$C_{1,5/2} \leq 4,0 \text{ MPa}$	
4.	Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-15	$C_{1,5/2} \leq 4,0 \text{ MPa}$	
5.	Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-15	$C_{1,5/2} \leq 4,0 \text{ MPa}$	

Spoiva hydrauliczne i wapno powinny być zgodne : • cement z PN-EN 197-1,
• żużel wielkopiecowy z PN-EN 15167-1, • popioły lotne z PN-EN 14227-4,
• spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobatą techniczną, • wapno z PN-EN 459-1

4.7. Profil podłużny

Opracowana niweleta dotyczy drogi dojazdowej oznaczonej literowo „A – B”. Pod względem wysokościowym niweletę dowiązano do rzędnej istniejącej krawędzi zjazdu z drogi powiatowej w pkt. „A”, rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu oraz terenu przyległego. **Poziomem odniesienia** (reperem roboczym) jest rzędna krawędzi jezdni drogi powiatowej w pkt. „A”. – początek opracowania.

Spadki niwelety zawierają się w przedziale od 0,52% - spadek minimalny do 5,98% - spadek maksymalny. Wyokrąglenie załomów niwelety łukami: wklęsłymi o R 1000 m i wypukłym o R = 600 - 1000 m.

Szczegóły wg **rys. nr 2** – „Profil podłużny wewnętrznej drogi dojazdowej „A – B”.

4.8. Przekroje poprzeczne

Przekrój poprzeczny drogi dojazdowej stanowią:

- pas zieleni szer. 0,75 m od południowej granicy pasa drogowego,
- pobocze szer. 0,75 m i 0,5 m z kruszywa łamanego o spadku 6%,
- jezdnia bitumiczna drogi dojazdowej szer. 4,0 m ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku rowu,
- rów przydrożny prawostronny szer. 1,0 – 1,20 m,
- pas zieleni szer. 1,70 - 0,90 m,

Szczegóły wg **rys. Nr 1** - „Plan sytuacyjno-wysokościowy”, **rys. nr 3** – „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych”.

4.9. Roboty ziemne

Brak klasycznych robót ziemnych. Występujące roboty ziemne to korytowanie pod konstrukcje nawierzchni oraz wykopy liniowe związane z remontem istniejącego rowu przydrożnego (częściowe odtworzenie, odmulenie, wyprofilowanie dna i skarp).

Pozostałe roboty ziemne to odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich zabezpieczenia. Nadmiar gruntu do wywieżenia w miejsce wskazane przez inwestora.

Występujące roboty ziemne ujęto w części przedmiarowej kosztorysu.

4.10. Roboty rozbiórkowe

Do rozbiórek zaliczono:

- rozebranie ścianek czołowych przepustu = szt. 2 x 1 x 1,2 x 0,2=0,48 m³
- rozebranie przepustu z rur betonowych Ø300 L=8 m

4.11. Regulacja elementów naziemnych istniejących urządzeń podziemnych

W ramach regulacji pionowej zaliczono:

- regulację zaworów wodociągowych – 2 szt.
- hydrant – szt.1

4.12. Organizacja ruchu drogowego

Projektowany odcinek drogi wewnętrznej oznakowano za pomocą oznakowania pionowego. Wlot oznakowano umieszczając na jednym słupku znak B-43, D-52 i D-4. Wylot na jednym słupku znak D-44 i D-53. Znaki umieszczone poza pasem drogowym drogi powiatowej podlegają zatwierdzeniu przez zarządcę drogi gminnej tj. przez Wójta Gminy.

UWAGA

Przed rozpoczęciem robót, wykonawca dokładnie zlokalizuje zaleganie kabli energetycznych i sieci gazowej, sprawdzi głębokość ich posadowienia. Roboty w pobliżu ww. sieci wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem administratorów urządzeń. Przestrzegać postanowień zawartych w uzgodnieniach branżowych, stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. Przed wykonaniem robót drogowych wykonawca winien dokonać zabezpieczeń istniejącej sieci energetycznej.

4.13. Informacja BLOZ

Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

4.13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane roboty budowlane w zakresie dróg:

- roboty rozbiórkowe:
 - rozebranie ścianek czołowych przepustu = szt. 2 x 1 x 1,2 x 0,2=0,48 m³
 - rozebranie przepustu z rur betonowych Ø300 L=8 m
- roboty ziemne – wykopy – odmulenie rowu przydrożnego, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni drogowych, wykopy liniowe – odkrywka istniejących sieci w celu ich zabezpieczenia, wykopy pod ułożenie kd, wykop pod st. rewiz. kd 1200 mm, umocnienie skarp i dna rowu przy wlotach i wylotach przepustu drogowego i kd,
- zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej rurami ochronnymi,
- wykonanie nawierzchni zjazdu, drogi, poboczy i zjazdów na posesję, regulacja zaworów wodociągowych,
- prace wykończeniowe i porządkowe.

4.13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Wydzielony pas drogowy ul. Akacjowej o szer. 7,80 – 8,25 m. Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej, wzmocniona gruzem budowlanym (cegła, betonowa kostka brukowa, krawężniki betonowe, destruk bitumiczny itp.). Szerokość jezdni zmienna od 3,0 m do 4,0 m. Brak wydzielonych poboczy. Po prawej stronie pasa drogowego ślad istniejącego rowu przydrożnego. Brak zadrzewienia pasa drogowego. Istniejące zjazdy na posesje gruntowe, wzmocnione kruszywem łamanym. Przepust drogowy w hekt. 1+80,67 z rur karbowanych PEHD Ø 200 mm L=6 m, bez ścianek czołowych. Istniejące uzbrojenie podziemne stanowią:

- gazociąg gs63,
- linia kablowa energ.,
- wodociąg w125,

Teren przylegający do pasa drogowego to działki budowlane, sporadycznie zabudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze.

4.13.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane – montażowe prowadzone będą na terenie zamkniętym, odpowiednio wygradzonym i zabezpieczonym, niedostępnym dla osób postronnych.

4.13.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Roboty budowlane

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych

- upadek pracownika z wysokości
- potrącenie przez sprzęt drogowy
- oparzenie przy zetknięciu z masą bitumiczną

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów prefabrykowanych drogowych betonowych należy wyposażyć w środki ochrony osobistej: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne,

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

4.13.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu i środków transportowych. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie technicznym i użytkowym wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.13.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach ziemnych – należy wyznaczyć w terenie tablicami ostrzegawczymi strefę niebezpieczeństwa w rejonie pracy sprzętu mechanicznego (spycharek, zgarniarek, koparek). Oznaczenie winno być czytelne dla robotników jak i osób przechodzących. Operator zobowiązany jest nadawać sygnał dźwiękowy ostrzegający robotników i przechodniów będących w strefie niebezpieczeństwa. Na kabinie koparki winie być umieszczony wyraźny napis o niebezpieczeństwie przebywania w zasięgu łyżki koparki. Operatorowi wolno odejść od maszyny budowlanej po jej całkowitym unieruchomieniu.

Zachowanie bezpieczeństwa przy robotach nawierzchniowych – wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg opracowanej organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Pracownicy wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeni w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni być przed przystąpieniem do pracy, zaopatrzeni w specjalne maści ochronne do rąk i twarzy. Podczas pracy powinni przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego bitumu i przy docinaniu kostek brukowych). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem rękawicami ochronnymi, wzmocnionymi skórą lub skórą.