

Załącznik nr 3 – wykaz prac niezbędnych do zrealizowania zadania

System kontroli dostępu KD:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego okablowania, sprawdzenie przebiegów okablowania, uzupełnienie brakujących opisów na okablowaniu .
2. Dokonanie pomiarów istniejących kabli.
3. Montaż brakujących kontrolerów przejścia wraz z obudową, zasilaczem i akumulatorem (1 przejściowy) – 2 szt.
4. Montaż brakujących kontrolerów przejścia wraz z obudową, zasilaczem i akumulatorem (2 przejściowy) – 2 szt.
5. Montaż brakujących czytników ściennych kart KD – 8 szt.
6. Dokończenie niezbędnego okablowania (ułożenie brakujących kabli, wykonanie bruzd, zaprawianie bruzd).
7. Wpięcie zainstalowanych rygli drzwiowych do systemu – 8 szt.
8. Integracja systemu KD z systemem Wideodomofonów – 4 punkty styku,
9. Integracja systemu KD z napędami bram wjazdowych – 2 punkty styku,
10. Montaż brakujących switchy
11. Programowanie i uruchomienie systemu zgodnie z wytycznymi Inwestora.
12. Programowanie 100 kart do systemu KD.
13. Szkolenie personelu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA Wytyczne ogólne dla całej instalacji :

- Jeśli linie transmisyjne są niesprawne należy je naprawić lub połączyć. Po zakończeniu prac dokonać niezbędnych pomiarów.
- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać sprawdzenie linii zasilających i transmisyjnych. Jeśli linie są niesprawne należy je naprawić lub połączyć. Po zakończeniu prac dokonać niezbędnych pomiarów.
- dla instalacji po zakończeniu prac wykonać niezbędne pomiary oraz dokumentację powykonawczą ,
- dla zainstalowanych urządzeń przedstawić niezbędne certyfikaty i atesty ,
- wykonawca jeśli stwierdzi uszkodzenia w instalacji zobowiązany jest do jej naprawy tak aby instalacja osiągnęła pełną sprawność .
- wykonawca robót teletechnicznych zobowiązany jest do udzieleni gwarancji na cały system łącznie z już zainstalowanym okablowaniem i urządzeniami.