
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZENIA KAPLICY W PAWILONIE 3
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL.KASPRZAKA 17
NAZWA INWESTORA: SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
ADRES INWESTORA: UL. KASPRZAKA 17, 01-211 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Hanna Koziara upr.56/79 OL

DATA OPRACOWANIA: PAŹDZIERNIK 2024 r

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

PAŹDZIERNIK 2024 r

Data zatwierdzenia

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Roboty budowlane								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	8,1695	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR K-01 0103-01 analogia	Usunięcie warstwy kleju po zerwnej wykładzinie gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 1,28 r-g/m2	r-g	58,0941	0,000	0,00		
2*		-- S -- frezarka do betonu elektryczna-do podłoży 0,32 m-g/m2	m-g	14,5235	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi o dł.1.0 m z oznkowanie progu (różnica poziomów)	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,000	0,00		
2*		-- M -- progi drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,7232	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	9,5311	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0091	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0136	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 0,086 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9032	0,000	0,00		
2*		folia płynna FOLBIT 0,92 dm3/m2	dm3	41,7551	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,0454	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - różnica poziomów	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 0,305 r-g/m2 -- M --	r-g	13,8427	0,000	0,00		
2*		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15+5*1,63 = 16,3 kg/m2	kg	739,7918	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,9077	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,01+5*0,002 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,9077	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	45,386	0,000			
1*		obmiar = 45,386 m2 -- R -- robocizna 0,8 r-g/m2 -- M --	r-g	36,3088	0,000	0,00		

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		plytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	47,6553	0,000		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	15,8851	0,000		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	207,4140	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	1,3616	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	1,3616	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg oraz boazerii folią	m2	149,081	0,000			
1*		obmiar = 149,081 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	8,4976	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa 1,10 m2/m2	m2	163,9891	0,000		0,00	
3*		taśma klejąca papierowa 2 m/m2	m	298,1620	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	59,420	0,000			
1*		obmiar = 59,420 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6449	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	17,8260	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	45,386	0,000			
		obmiar = 45,386 m2 -- R --						

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,7232	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	9,5311	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0091	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0136	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	59,400	0,000			
1*		obmiar = 59,400 m2 -- R -- robocizna 0,1391 r-g/m2	r-g	8,2625	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	17,1725	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0178	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3	0,681	0,000			
1*		obmiar = 0,681 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,5857	0,000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+19*0,02 = 0,88 m-g/m3	m-g	0,5993	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	wycena własna	Opłata za wysypisko	m3	0,681	0,000			
1*		obmiar = 0,681 m3 -- M -- opłata za wysypisko 1 m3/m3	m3	0,6810	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	wycena własna	Utylizacja wykładziny	m3	0,681	0,000			
1*		obmiar = 0,681 m3 -- M -- utyliczacja 1 m3/m3	m3	0,6810	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Roboty budowlane

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł