
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Remont pomieszczenia nr 12 w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku”.

ADRES INWESTYCJI: 44-200 Rybnik,
ul. Władysława Stanisława Reymonta 69

NAZWA INWESTORA: CUW w Rybniku

ADRES INWESTORA: 44-200 Rybnik,
ul. Władysława Stanisława Reymonta 69

BRANŻE: BUDOWLANA; INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Pokój nr 0.14			
1.1		Roboty remontowe budowlane i elektryczne			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit, ściany	m2		
		8,75 * 5,72	m2	50,05	
		3,17 * (8,75 * 2 + 5,72 * 2) - 2,75 * 2,70	m2	84,31	
				RAZEM	134,36
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod gładzie	m2		
		poz.1 <134,36 m2>	m2	134,36	
				RAZEM	134,36
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		8,75 * 5,72	m2	50,05	
				RAZEM	50,05
4 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		84,31	m2	84,31	
				RAZEM	84,31
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie	m2		
		poz.1 <134,36 m2>	m2	134,36	
				RAZEM	134,36
6 d.1.1	kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - sufitu	m2		
		poz.3 <50,05 m2>	m2	50,05	
				RAZEM	50,05
7 d.1.1	KNR 2-02 1506-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - ściany, kolor do uzgodnienia, farba Flugger Flutex 5S 5513	m2		
		poz.4 <84,31 m2>	m2	84,31	
				RAZEM	84,31
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		8,75 * 5,72 - 5,0	m2	45,05	
				RAZEM	45,05
9 d.1.1	ZKNR C-2 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża z kleju przez szlifowanie	m2		
		poz.8 <45,05 m2>	m2	45,05	
				RAZEM	45,05
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod wylewki samopoziomujące	m2		
		poz.8 <45,05 m2>	m2	45,05	
				RAZEM	45,05
11 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Warstwy z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm	m2		
		poz.8 <45,05 m2>	m2	45,05	
				RAZEM	45,05
12 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2 mm homogeniczna /wzór ,deska' patrz pok.23/	m2		
		poz.8 <45,05 m2>	m2	45,05	
				RAZEM	45,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	kalk. indyw.	Posadzki - listwy przyściennie PCV - profile, narożniki, końcówki /dopasowane kolorystycznie do wykładziny/	m		
		(8,75 * 2 + 5,72 * 2) - 0,95	m	27,99	
				RAZEM	27,99
14 d.1.1	KNR 4-01 0345-02	Przebicie otworów w murach dla kratki wentylacyjnych mechanicznie	otw.		
		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1.1	KNR 4-01 0709-06	Wyrównanie pow otworów zaprawą	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.1	kalk. indyw.	Demontaż wentylatora i kratki wentylacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		4 + poz.16 <1 kpl>	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
18 d.1.1	kalk. indyw.	Skucie progu z lastryko, wykonanie szlifowania podłoża, warstwa samopoziomująca, wykładzina pcv	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.1	wycena indywidualna	Zakres robót:elektrycznych - przesunięcie 8 lamp, poprowadzenie zasilania do przesuniętych lamp, demontaż włącznika wentylatora	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie tynku na ścianach po ułożeniu okablowania	m		
		24,0	m	24,00	
				RAZEM	24,00
21 d.1.1	transport	Załadunek, wywiezienie pcv i gruzu do utylizacji samochodem na składowisko Knurów	m3		
		poz.8 <45,05 m2> * 0,01	m3	0,45	
				RAZEM	0,45