

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	pow. posadzki
PARTER			
0.01	Holl	płyt.cer.	12,11
0.02	Szatnia	płyt.cer.	10,95
0.03	Toaleta damska	płyt.cer.	12,81
0.04	Toaleta ON/Toaleta męska	płyt.cer.	5,25
0.05	Sala wielofunkcyjna (50 os.)	płyt.cer.	101,06
0.06	Korytarz/ rozdzielnia kelnerska	płyt.cer.	12,17
0.07	Magazyn mebli	płyt.cer.	15,77
0.08	Magazyn napojów	płyt.cer.	2,70
0.09	Zmywalnia	płyt.cer.	6,25
0.10	Kuchnia	płyt.cer.	10,36
0.11	Pom. lodówki/ zamrażarki	płyt.cer.	8,27
0.12	Socjal kuchnia	płyt.cer.	8,59
0.13	Toaleta ON	płyt.cer.	7,12
0.14	Magazyn ogrodniczy	płyt.cer.	10,69
0.15	Pom. techniczne	płyt.cer.	21,11
0.16	Szatnia gospodarzy	płyt.cer.	36,88
0.17	Łazienka gospodarzy	płyt.cer.	9,84
0.18	Szatnia na okrycia wierzchnie	płyt.cer.	3,71
0.19	Szatnia na okrycia wierzchnie	płyt.cer.	3,71
0.20	Szatnia gości	płyt.cer.	26,81
0.21	Łazienka gości	płyt.cer.	9,84
0.22	Szatnia na okrycia wierzchnie	płyt.cer.	2,70
0.23	Szatnia sędziów	płyt.cer.	11,64
0.24	Łazienka sędziów	płyt.cer.	5,89
0.25	Magazyn sportowy	płyt.cer.	12,96
		Razem	**369,19m²**

DROGI EWAKUACYJNE

gaśnica, dostęp do gaśnicy o szerokości min. 1.0m

S.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	Tynk na siatce	1,5cm
	Styropian EPS 100	20cm
	Pustak ceramiczny	25cm
	Tynk cem.- wap.	1,5cm

UWAGA!

1. WYMIAR W NAWIASIE PRZY OZNACZENIU OKNA OZNACZA WYSOKOŚĆ NADPROŻA W ŚCIANIE NOŚNEJ NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ;
2. OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ NADPROŻY NAD OTWORAMI OKIENNYMI W PRZYPADKU MONTAŻU ROLET USTALIĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ROLET.

BUDYNEK SPORTOWO - REKREACYJNY
SZCZURY, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI DZ. NR 117, OBRĘB 0022, AR_1, JEW. 301704_2

RZUT PARTERU

ARKUSZ Nr: A1
SKALA: 1:100

PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA: MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ JAKUBCZYK — 2/WKP/09/2015 PROJEKTOWANIE BEZOGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. MAREK NADACHOWSKI — 700/5/97/2002 PROJEKTOWANIE BEZOGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

KWIECIEŃ 2024