

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

P.1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	Posadzka- płytki ceramiczne	2cm
	Jastrych betonowy zbrojony	6cm
	Folia oddzielająca	
	Izolacja termiczna PIR	15cm
	1x papatermozgrzewalna na zagruntowanym podłożu	
	Projektowany podkład betonowy	15cm
	Zagęszczona podsypka żwir.- piask. o wskaźniku zagęszczenia Is=0,97	~35cm
	Grunt rodzimy	
UWAGA: IZOLACJĘ POZIOMĄ PODŁOGI NA GRUNCIE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z IZOLACJĄ POZIOMĄ MURÓW		

D.1	DACH	
	1x papa termozgrzewalna	
	1x papa podkładowa	
	Kliny styropianowe kształtujące spadek	
	Izolacja termiczna wełna mineralna λ=0,037W/m*K	25cm
	Paroizolacja- papa na zagruntowanym podłożu	
	Strop żelbetowy	30cm
	Tynk wewnętrzny	

D.2	DACH (okapy)	
	1x papa termozgrzewalna	
	1x papa podkładowa	
	Kliny styropianowe kształtujące spadek	
	Izolacja termiczna wełna mineralna λ=0,037W/m*K	25cm
	Paroizolacja- papa na zagruntowanym podłożu	
	Płyta żelbetowa λ=0,027W/m*K	15cm
	Płyty XPS	10cm
	Tynk silikonowy strukturalny	

SC.1	MUR FUNDAMENTOWY	
	Membrana osłonowa	
	Wyprawa klejona na siatce	
	Izolacja termiczna XPS- styrodur λ=0,035W/m*K	15cm
	Izolacja wodoszczelna na zagruntowanym podłożu	
	Mur fundamentowy	
	Izolacja wodochronna	

T.1	TARAS	
	Posadzka- płytki ceramiczne na klejach	
	Konstrukcja żelbetowa schodów	
	Tynk wewnętrzny	

T.2	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	
	Posadzka- płytki ceramiczne na klejach	2cm
	Izolacja przeciwwilgociowa	
	Warstwa gruntująca	
	Płyta żelbetowa ze spadkiem min. 1,5%	15cm
	Podsypka piaskowa zagęszczona	
	Grunt rodzimy	

S.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	Tynk na siatce	1,5cm
	Styropian EPS 100	20cm
	Pustak ceramiczny	25cm
	Tynk cem.- wap.	1,5cm



PRZEKRÓJ C-C

BUDYNEK SPORTOWO - REKREACYJNY
SZCZURY, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI DZ. NR 117, OBRĘB 0022. AR_1. JEW. 301704_2

PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C

FORMAT: A2
SKALA: 1:100

PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA: MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ JAKUBCZYK — 24/WKOO/2015 PROJEKTOWANIE BEZOGRANICZONE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. MAREK NADACHOWSKI — 700/5/97/2002 PROJEKTOWANIE BEZOGRANICZONE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

KWIECIEŃ 2024