
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa, Iwanowice dz. nr 89/1, 89/2 gm. Szczytniki
INWESTOR : Gmina Szczytniki

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1_23

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	214.53	m ²	214.530	
				RAZEM	214.530
2	KNR-W 4-01	Rozebranie warstw podposadzkowych	m ³		
d.1	0106-04	120.137	m ³	120.137	
				RAZEM	120.137
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0509-02	356.824	m ²	356.824	
				RAZEM	356.824
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	48.880	m	48.880	
				RAZEM	48.880
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	16.800	m	16.800	
				RAZEM	16.800
6	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-07	32.552	m ²	32.552	
				RAZEM	32.552
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0441-10	44.880	m	44.880	
				RAZEM	44.880
8	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm	m ²		
d.1	0441-03	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
9	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0441-06	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
d.1	0440-01	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.1	0440-02	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
12	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0440-03	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
13	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0440-04	229.844	m ²	229.844	
				RAZEM	229.844
14	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m		
d.1	0440-07	262.50	m	262.500	
				RAZEM	262.500
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	19.635	szt.	19.635	
				RAZEM	19.635
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	32.252	m ²	32.252	
				RAZEM	32.252
17	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	38.556	m ³	38.556	
				RAZEM	38.556
18	KNR-W 4-01	Podstemplowanie ścian przed wykuciem dodatkowych otworów	m		
d.1	0435-03	120.60	m	120.600	
				RAZEM	120.600
19	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm ²	m		
d.1	0435-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.60	m	120.600	
				RAZEM	120.600
20	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych I-140, I-220 z podbiciem belki klinami stalowymi 26.20	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
21	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 5.184	m ³ m ³	 5.184	
				RAZEM	5.184
22	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 644.46	m ² m ²	 644.460	
				RAZEM	644.460
23	KNR-W 4-01 d.1 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 211.98	m ² m ²	 211.980	
				RAZEM	211.980
24	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu, śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 280.871	m ³ m ³	 280.871	
				RAZEM	280.871
25	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu, śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49 280.871	m ³ m ³	 280.871	
				RAZEM	280.871
26	d.1 kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt utylizacji 280.871	m ³ m ³	 280.871	
				RAZEM	280.871
2	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO			
27	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 18.888	m ³ m ³	 18.888	
				RAZEM	18.888
28	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 30 cm na podł.gruntowym - podkład pod podłozę betonowe 63.594	m ³ m ³	 63.594	
				RAZEM	63.594
29	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 31.797	m ³ m ³	 31.797	
				RAZEM	31.797
30	KNR-W 2-02 d.2 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa 211.98	m ² m ²	 211.980	
				RAZEM	211.980
31	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5,0cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 211.98	m ² m ²	 211.980	
				RAZEM	211.980
32	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe 211.98	m ² m ²	 211.980	
				RAZEM	211.980
33	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Posadzka betonowa z betonu klasy C20/25 zbrojona siatką z prętów fi6 o ocz- kach 15x15cm 12.719	m ³ m ³	 12.719	
				RAZEM	12.719
34	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami 6.257	m ³ m ³	 6.257	
				RAZEM	6.257
35	NNRNKB d.2 202 0152-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 1 cegły 42.526	m ² m ²	 42.526	
				RAZEM	42.526
36	NNRNKB d.2 202 0157-04	(z.II) Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach wysoku i wysokości 25x50 cm 48.88	m m	 48.880	
				RAZEM	48.880
37	NNRNKB d.2 202 0230f-02	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów żurawiem 271.04	m ² m ²	 271.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	271.040
38	KNR 2-02 d.2 0212-12	Betonowanie wieńców żelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalą A III i A I w deskowaniu tradycyjnym w poziomie stropu 5.330	m ³ m ³	 5.330	
				RAZEM	5.330
39	KNR 2-02 d.2 0212-12	Betonowanie wieńców żelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalą A III i A I w deskowaniu tradycyjnym w poziomie murłat 5.416	m ³ m ³	 5.416	
				RAZEM	5.416
40	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie trzpieni, słupów, belek i wieńców oraz płyty daszku prętami stalowymi A III - A I o śr. 20 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mm i 6 mm 0.323	t t	 0.323	
				RAZEM	0.323
41	KNR 2-02 d.2 0218-02 + 06	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.15 cm 18.91	m ² m ²	 18.910	
				RAZEM	18.910
42	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie schodów prętami stalowymi A III , A I - o śr.12 mm i o śr. 6 mm 0.421	t t	 0.421	
				RAZEM	0.421
43	NNRNKB d.2 202 0163-05	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych typu U 220 169.653	m ² m ²	 169.653	
				RAZEM	169.653
44	NNRNKB d.2 202 0175-01	(z.IV) Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem 241.98	m ² m ²	 241.980	
				RAZEM	241.980
45	materiał d.2 wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż belek nadprożowych prefabrykowanych L - 19 N poddasza L - 19 dł. 1,20 m - 54 szt L - 19 dł. 1,50 m - 22 szt L - 19 dł. 1,80 m - 32 szt L - 19 dł. 2,10 m - 56 szt L - 19 dł. 2,40 m - 26 szt L - 19 dł. 2,70 m - 2 szt razem 192 szt = 1 kpl 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.2 0330-03	Wykonanie przewodów wentylacyjnych typu Z 1.42	m ² m ²	 1.420	
				RAZEM	1.420
47	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych jako przewody wentylacyjne wraz z trójnikiem i odskraplaczem (10 przewodów) 25.00	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNR 4-01 d.2 0528-09 - analogia	Zamontowanie nasad na przewody wentylacyjne 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR 2-02 d.2 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
51	KNR 2-02 d.2 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na sucho o gr. 6 cm 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
52	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej rur wentylacyjnych i spalinowych 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 45210000-2	WIEŻBA DACHOWA				
53	KNNR 2 d.3 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - krokwie, 357.40	m m	 357.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	357.400
54	KNNR 2 d.3 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krokwie,	m ³		
		5.147	m ³	5.147	
				RAZEM	5.147
55	KNNR 2 d.3 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - murlaty i podwa-	m		
		liny 52.40	m	52.400	
				RAZEM	52.400
56	KNNR 2 d.3 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - murlaty i podwaliny	m ³		
		1.027	m ³	1.027	
				RAZEM	1.027
57	KNNR 2 d.3 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - płatwie	m		
		94.60	m	94.600	
				RAZEM	94.600
58	KNNR 2 d.3 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - płatwie	m ³		
		3.746	m ³	3.746	
				RAZEM	3.746
59	KNNR 2 d.3 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - słupy	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
60	KNNR 2 d.3 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - słupy	m ³		
		0.896	m ³	0.896	
				RAZEM	0.896
61	KNNR 2 d.3 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - jętki,	m		
		113.85	m	113.850	
				RAZEM	113.850
62	KNNR 2 d.3 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - jętki,	m ³		
		1.457	m ³	1.457	
				RAZEM	1.457
63	KNNR 2 d.3 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
64	KNNR 2 d.3 0403-02	Kontrłaty z tarcicy nasyczonej	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
65	KNNR 4-01 d.3 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
66	KNNR 4-01 d.3 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
67	KNNR 2 d.3 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
68	KNNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm mocowana kołkami teleskopowymi	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
69	KNNR 2 d.3 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
70	KNNR-W 2-02 d.3 0509-04	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m ²		
		332.112	m ²	332.112	
				RAZEM	332.112
71	NNRNKB d.3 202 0541-	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominów, ścian, pas nadrynnowy itd	m ²		
		[25.0+7.90*2]*0.30	m ²	12.240	
		[0.81+0.43+1.38+0.43+1.38+0.43]*2*0.25	m ²	2.430	
				RAZEM	14.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNNR 2 d.3 0506-02	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej	m		
		44.88	m	44.880	
				RAZEM	44.880
73	KNNR 2 d.3 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
4	45000000-7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
74	KNR AT-12 d.4 0201-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, trzy warstwy pokrycia 12,5-02 + 15-01, odporność ogniowa F 1,5/EI 90	m ²		
		351.936	m ²	351.936	
				RAZEM	351.936
75	KNNR 2 d.4 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne ścian, cement. - wapienne, III kategorii	m ²		
		644.46	m ²	644.460	
				RAZEM	644.460
76	KNNR 2 d.4 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów z rusztowaniami	m ²		
		211.98	m ²	211.980	
				RAZEM	211.980
77	KNNR 2 d.4 0801-05	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych z rusztowaniami klatka schodowa - sch1	m ²		
		18.91	m ²	18.910	
				RAZEM	18.910
78	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
79	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach Krotność = 3	m ²		
		644.46	m ²	644.460	
				RAZEM	644.460
80	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 3	m ²		
		582.826	m ²	582.826	
				RAZEM	582.826
81	KNNR 2 d.4 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity	m ²		
		582.826	m ²	582.826	
				RAZEM	582.826
82	KNNR 2 d.4 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany	m ²		
		644.46	m ²	644.460	
				RAZEM	644.460
83	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		136.83	m ²	136.830	
				RAZEM	136.830
84	NNRNKB d.4 202 1120-10	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		136.83	m ²	136.830	
				RAZEM	136.830
85	NNRNKB d.4 202 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej	m ²		
		289.68	m ²	289.680	
				RAZEM	289.680
86	NNRNKB d.4 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		289.68	m ²	289.680	
				RAZEM	289.680
5	45400000-1	STOLARKA DRZWIOWA			
87	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi płytowe okleinowane - np. Porta wyposażone w zamki z klamką i blokadą łazienkową oraz nawiercane otwory nawiewne.	m ²		
		31.50	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
88	KNNR 2 d.5 1104-0	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
		31.50	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
89	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.252	szt.	11.252	
				RAZEM	11.252
90	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		11.252	m ²	11.252	
				RAZEM	11.252
91	KNR-W 2-02 d.5 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		11.252	m ²	11.252	
				RAZEM	11.252
6	45400000-1	STOLARKA OKIENNA			
92	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		25.385	m ²	25.385	
				RAZEM	25.385
93	KNR-W 2-02 d.6 1002-03	Okna drewniane z drewna klejonego zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
		37.825	m ²	37.825	
				RAZEM	37.825
94	KNR 2-02 d.6 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewn.	m		
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
95	KNR 2-02 d.6 0129-02 kalk. własna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewn.	m		
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
96	KNR K-05 d.6 0209-02	Montaż okien połaciowych o powierzchni do 1,3 m2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	45400000-1	ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI			
97	KNR 0-23 d.7 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 -038 gr 14 cm wraz z ustawieniem i rozbiórką rusztowań - ściany poddasza	m ²		
		131.517	m ²	131.517	
				RAZEM	131.517
98	KNR 0-23 d.7 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		789	szt.	789.000	
				RAZEM	789.000
99	KNR 0-23 d.7 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		131.517	m ²	131.517	
				RAZEM	131.517
100	KNR 0-23 d.7 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynków - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - z ościeżami otworów	m ²		
		131.517	m ²	131.517	
				RAZEM	131.517
101	KNR 0-23 d.7 0931-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynków (z ościeżami otworów]	m ²		
		131.517	m ²	131.517	
				RAZEM	131.517
102	KNR 19-01 d.7 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich	m ²		
		298.452	m ²	298.452	
				RAZEM	298.452
103	KNR 0-23 d.7 0933-02	Cokół - tynk silikatowy - przyjęto średnią wysokość 0,60 cm	m ²		
		14.212	m ²	14.212	
				RAZEM	14.212
104	KNR 2 d.7 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi	m ²		
		429.969	m ²	429.969	
				RAZEM	429.969
105	KNR 0-23 d.7 0931-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - dodatek za pa-sy o innej barwie	m ²		
		429.969	m ²	429.969	
				RAZEM	429.969

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45000000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²	214.53		
d.1	0819-05					
2	KNR-W 4-01	Rozebranie warstw podposadzkowych	m ³	120.137		
d.1	0106-04					
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	356.824		
d.1	0509-02					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	48.880		
d.1	0545-04					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	16.800		
d.1	0545-06					
6	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	32.552		
d.1	0545-07					
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	44.880		
d.1	0441-10					
8	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²	229.844		
d.1	0441-03					
9	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	229.844		
d.1	0441-06					
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²	229.844		
d.1	0440-01					
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²	229.844		
d.1	0440-02					
12	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²	229.844		
d.1	0440-03					
13	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²	229.844		
d.1	0440-04					
14	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m	262.50		
d.1	0440-07					
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	19.635		
d.1	0353-04					
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	32.252		
d.1	0353-05					
17	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	38.556		
d.1	0348-02					
18	KNR-W 4-01	Podstemplowanie ścian przed wykuciem dodatkowych otworów	m	120.60		
d.1	0435-03					
19	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm ²	m	120.60		
d.1	0435-05					
20	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych I-140, I-220 z podbiciem belki klinami stalowymi	m	26.20		
d.1						
21	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	5.184		
d.1	0331-03					
22	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	644.46		
d.1	0701-05					
23	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	211.98		
d.1	0701-09					
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu, śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	280.871		
d.1						
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu, śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49	m ³	280.871		
d.1						
26	kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt utylizacji	m ³	280.871		
d.1						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO				
27	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	18.888		
d.2	0310-02					
28	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 30 cm na podł.gruntowym - podkład pod podł.żelazobetonowe	m ³	63.594		
d.2						
29	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10	m ³	31.797		
d.2						
30	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m ²	211.98		
d.2	0605-04					
31	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5,0cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	211.98		
d.2	0608-03					
32	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	211.98		
d.2	0606-01					
33	KNR-W 2-02	Posadzka betonowa z betonu klasy C20/25 zbrojona siatką z prętów fi6 o oczkach 15x15cm	m ³	12.719		
d.2	1101-01					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	6.257		
35 d.2	NNRNKB 202 0152-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. 1 cegły	m ²	42.526		
36 d.2	NNRNKB 202 0157-04	(z.II) Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach wysokości i wysokości 25x50 cm	m	48.88		
37 d.2	NNRNKB 202 0230f-02	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów żurawiem	m ²	271.04		
38 d.2	KNR 2-02 0212- 12	Betonowanie wieńców żelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalą A III i A I w deskowaniu tradycyjnym w poziomie stropu	m ³	5.330		
39 d.2	KNR 2-02 0212- 12	Betonowanie wieńców żelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalą A III i A I w deskowaniu tradycyjnym w poziomie murłat	m ³	5.416		
40 d.2	KNNR 2 0104- 04	Zbrojenie trzpieni, słupów, belek i wieńców oraz płyty daszku prętami stalowymi A III - A I o śr. 20 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mm i 6 mm	t	0.323		
41 d.2	KNR 2-02 0218- 02 + 06	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.15 cm	m ²	18.91		
42 d.2	KNNR 2 0104- 04	Zbrojenie schodów prętami stalowymi A III , A I - o śr.12 mm i o śr. 6 mm	t	0.421		
43 d.2	NNRNKB 202 0163-05	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych typu U 220	m ²	169.653		
44 d.2	NNRNKB 202 0175-01	(z.IV) Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem	m ²	241.98		
45 d.2	materiał wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż belek nadprożowych prefabrykowanych L - 19 N poddasza	kpl	1		
46 d.2	KNR 4-01 0330- 03	Wykonanie przewodów wentylacyjnych typu Z	m ²	1.42		
47 d.2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	22		
48 d.2	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych jako przewody wentylacyjne wraz z trójnikiem i odskraplaczem (10 przewodów)	m	25.00		
49 d.2	KNR 4-01 0528- 09 - analogia	Zamontowanie nasad na przewody wentylacyjne	szt.	5		
50 d.2	KNR 2-02 2004- 02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01	m ²	20.00		
51 d.2	KNR 2-02 0613- 05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na sucho o gr. 6 cm	m ²	20.00		
52 d.2	KNR 2-02 0506- 02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej rur wentylacyjnych i spalinowych	m ²	6.00		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO						
3	45210000-2	WIEŻBA DACHOWA				
53 d.3	KNNR 2 0402- 05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - krokwie,	m	357.40		
54 d.3	KNNR 2 0402- 05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krokwie,	m ³	5.147		
55 d.3	KNNR 2 0402- 01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny	m	52.40		
56 d.3	KNNR 2 0402- 01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - murłaty i podwaliny	m ³	1.027		
57 d.3	KNNR 2 0402- 02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - płatwie	m	94.60		
58 d.3	KNNR 2 0402- 02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - płatwie	m ³	3.746		
59 d.3	KNNR 2 0402- 03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - słupy	m	35.0		
60 d.3	KNNR 2 0402- 03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - słupy	m ³	0.896		
61 d.3	KNNR 2 0402- 04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - jętki,	m	113.85		
62 d.3	KNNR 2 0402- 04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - jętki,	m ³	1.457		
63 d.3	KNNR 2 0403- 01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	332.112		
64 d.3	KNNR 2 0403- 02	Kontrłaty z tarcicy nasyczonej	m ²	332.112		
65 d.3	KNR 4-01 0627- 06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	332.112		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66	KNR 4-01 0627-d.3 05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²	332.112		
67	KNNR 2 0604-d.3 02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	332.112		
68	KNR 2-02 0613-d.3 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub.20 cm mocowana kołkami teleskopowymi	m ²	332.112		
69	KNNR 2 0604-d.3 02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	332.112		
70	KNR-W 2-02 0509-04	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m ²	332.112		
71	NNRNKB 202 d.3 0541-	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominów, ścian, pas nadrynnowy itd	m ²	14.670		
72	KNNR 2 0506-d.3 02	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej	m	44.88		
73	KNNR 2 0506-d.3 03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m	16.8		
Razem dział: WIEŻBA DACHOWA						
4	45000000-7	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
74	KNR AT-12 d.4 0201-03	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, trzy warstwy pokrycia 12,5-02 + 15-01, odporność ogniowa F 1,5/EI 90	m ²	351.936		
75	KNNR 2 0801-d.4 03	Tynki zwykłe wewnętrzne ścian, cement. - wapienne, III kategorii	m ²	644.46		
76	KNNR 2 0801-d.4 04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów z rusztowaniami	m ²	211.98		
77	KNNR 2 0801-d.4 05	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych z rusztowaniami	m ²	18.91		
78	KNR 4-01 0322-d.4 02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	22		
79	KNNR 2 0802-d.4 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach Krotność = 3	m ²	644.46		
80	KNNR 2 0802-d.4 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 3	m ²	582.826		
81	KNNR 2 1402-d.4 03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufitu	m ²	582.826		
82	KNNR 2 1402-d.4 03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany	m ²	644.46		
83	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	136.83		
84	NNRNKB 202 d.4 1120-10	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	136.83		
85	NNRNKB 202 d.4 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej	m ²	289.68		
86	NNRNKB 202 d.4 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²	289.68		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5	45400000-1	STOLARKA DRZWIOWA				
87	KNNR 2 1103-d.5 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykonanych - drzwi płytowe okleinowane - np. Porta wyposażone w zamki z klamką i blokadą łazienkową oraz nawiercane otwory nawiewne.	m ²	31.50		
88	KNNR 2 1104-0 d.5	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²	31.50		
89	KNR 4-01 0354-d.5 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	11.252		
90	KNR 4-01 0354-d.5 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	11.252		
91	KNR-W 2-02 1027-04 d.5	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	11.252		
Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA						
6	45400000-1	STOLARKA OKIENNA				
92	KNR 4-01 0354-d.6 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	25.385		
93	KNR-W 2-02 d.6 1002-03	Okna drewniane z drewna klejonego zespolone wzmocnione mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	37.825		
94	KNR 2-02 0129-d.6 01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety wewn.	m	24.0		
95	KNR 2-02 0129-d.6 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewn.	m	24.0		
	kalk. własna					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
96 d.6	KNR K-05 0209-02	Montaż okien połaciowych o powierzchni do 1,3 m2	kpl.	6		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA						
7	45400000-1	ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI				
97 d.7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 -038 gr 14 cm wraz z ustawieniem i rozbiórką rusztowań - ściany poddasza	m ²	131.517		
98 d.7	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	789		
99 d.7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	131.517		
100 d.7	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynków - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - z ościeżami otworów	m ²	131.517		
101 d.7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynków (z ościeżami otworów]	m ²	131.517		
102 d.7	KNR 19-01 0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich	m ²	298.452		
103 d.7	KNR 0-23 0933-02	Cokół - tynk silikatowy - przyjęto średnią wysokość 0,60 cm	m ²	14.212		
104 d.7	KNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami silikatowymi	m ²	429.969		
105 d.7	KNR 0-23 0931-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - dodatek za pasy o innej barwie	m ²	429.969		
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO				
3	WIEŻBA DACHOWA				
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	STOLARKA DRZWIOWA				
6	STOLARKA OKIENNA				
7	ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	11824.8919		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- k- sy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kołki teleskopowe	szt	996.336 0		996.336 0							
2.	koszt utylizacji materiałów z remontu	m³	280.871 0		280.871 0							
3.	Dwuteowniki stal.norm.g/w 120-550 mm-St3S	kg	579.544 0		579.544 0							
4.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	17.3808		17.3808							
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, śr. do 14 mm	kg	423.526 0		423.526 0							
6.	pręty śr. do 14 mm	kg	324.938 0		324.938 0							
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55 mm	kg	33.3000		33.3000							
8.	nasada	kg	36.4500		36.4500							
9.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	22.2515		22.2515							
10.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	11.2430		11.2430							
11.	blacha tytanowo- cynkowa 0.60 mm	kg	1806.68 93		1806.68 93							
12.	profile stalowe NIDA 60CD	m	1330.31 81		1330.31 81							
13.	profil przyścienny NIDA 60UD	m	193.564 8		193.564 8							
14.	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	798.894 7		798.894 7							
15.	wieszak górny noniusza	szt.	798.894 7		798.894 7							
16.	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD	szt.	1794.87 36		1794.87 36							
17.	łącznik wzdluzny do systemu NIDA 60CD	szt.	218.200 3		218.200 3							
18.	przetyczka do noniusza	szt.	1594.27 01		1594.27 01							
19.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	66.6000		66.6000							
20.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	m	20.2000		20.2000							
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	119.375 6		119.375 6							
22.	gwoździe ocynkowane	kg	16.9377		16.9377							
23.	kotwy metalowe	szt.	798.894 7		798.894 7							
24.	kłamry ciesielskie	kg	176.859 0		176.859 0							
25.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.6940		0.6940							
26.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	13725.5 040		13725.5 040							
27.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	44.0000		44.0000							
28.	kwask solny techniczny	kg	0.1500		0.1500							
29.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	dm³	46.4957		46.4957							
30.	pianka poliuretanowa	kg	2.7999		2.7999							
31.	farba emulsyjna	dm³	338.730 9		338.730 9							
32.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	10.9502		10.9502							
33.	farba olejna do gruntowania	dm³	2.3629		2.3629							
34.	szpachlówka celulozowa	dm³	2.0254		2.0254							
35.	farba silikonowa	dm³	134.580 3		134.580 3							
36.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm³	101.388 0		101.388 0							
37.	utwardzacze do wyrobów chemoutwar- dzalnych na drewno	dm³	10.4285		10.4285							
38.	klej winylowy	kg	263.608 8		263.608 8							
39.	podkładowa masa tynkarska	kg	39.4551		39.4551							
40.	zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych	kg	1315.17 00		1315.17 00							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
41.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	254.376 0		254.376 0							
42.	folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm	m ²	730.646 4		730.646 4							
43.	Płyty styropianowe samogasnące, odmiana EPS 70-038 grub. 14 cm	m ³	19.7933		19.7933							
44.	plyty styropianowe gr.5cm	m ²	222.579 0		222.579 0							
45.	rynny dachowe śr 150 mm	m	45.5532		45.5532							
46.	rury spustowe śr 110 mm	m	16.9680		16.9680							
47.	Piaski do zapraw budowlanych naturalne	m ³	86.0055		86.0055							
48.	Cement hutniczy CEM III 32,5-w op.25 kg	t	0.1357		0.1357							
49.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	1.2916		1.2916							
50.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1.1938		1.1938							
51.	wapno suchogaszzone	t	1.9529		1.9529							
52.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0264		0.0264							
53.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	9204.64 50		9204.64 50							
54.	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	45.7517		45.7517							
55.	gips szpachlowy NIDA Start	kg	295.626 2		295.626 2							
56.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	21.0000		21.0000							
57.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm	m ²	724.988 2		724.988 2							
58.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm	m ²	362.494 1		362.494 1							
59.	Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15	szt	16249.2 602		16249.2 602							
60.	cegły kratówki K1 25x12x6.5 cm	szt.	11978.0 100		11978.0 100							
61.	Pustak cer. 25,0x18,8x22,0 (U/220) kl.15	szt	3902.01 90		3902.01 90							
62.	nadproża prefabrykowane l = 1,2 m	m	18.0000		18.0000							
63.	Parapety z konglomeratu kwarcytowego	szt.	48.0000		48.0000							
64.	zaprawa klejowa	kg	987.556 8		987.556 8							
65.	preparat gruntujący	dm ³	28.7343		28.7343							
66.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	38.1564		38.1564							
67.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	423.960 0		423.960 0							
68.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	105.990 0		105.990 0							
69.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	741.930 0		741.930 0							
70.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	483.314 4		483.314 4							
71.	plyty z wełny mineralnej 18 cm	m ²	348.717 6		348.717 6							
72.	filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	1.9120		1.9120							
73.	filce z wełny mineralnej	m ²	21.0000		21.0000							
74.	sucha mieszanka do tynków	kg	3342.66 24		3342.66 24							
75.	tynek mineralny	kg	394.551 0		394.551 0							
76.	tynek silikatowy	kg	42.6360		42.6360							
77.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	77.9970		77.9970							
78.	zaprawa cementowa na białym cementie m 80	kg	0.0192		0.0192							
79.	zaprawa wapienna M 0,6	m ³	2.3408		2.3408							
80.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0207		0.0207							
81.	zaprawa cementowa - wapienna M2	m ³	17.1133		17.1133							
82.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	0.0397		0.0397							
83.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	2.2013		2.2013							
84.	zaprawa	m ³	19.9034		19.9034							
85.	plytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m ²	147.776 4		147.776 4							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
86.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III	m ³	0.5037		0.5037							
87.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.2521		0.2521							
88.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1.3985		1.3985							
89.	deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III	m ³	0.2412		0.2412							
90.	krawędziaki iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0.6030		0.6030							
91.	deski i płyty podłogowe	m ²	301.267 2		301.267 2							
92.	listwy przyścienne z drewna liściaste- go	m	336.028 8		336.028 8							
93.	bale iglaste obrzynane wymiarowe na- sycone 50-75 mm kl.II	m ³	1.5153		1.5153							
94.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m ³	11.2918		11.2918							
95.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- cone kl.II	m ³	11.5119		11.5119							
96.	łaty iglaste nasyczone, kl.II	m ³	3.9853		3.9853							
97.	skrzydła drzwiowe	szt	31.5000		31.5000							
98.	drzwi drewniane zewnętrzne dwu- skrzydłowe z przeszkleniami	m ²	11.2520		11.2520				ICB SRED NIE			
99.	ościeżnice drewniane regulowane	szt	20.4750		20.4750							
100.	ościeżnice drewniane	szt	11.2520		11.2520							
101.	okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione	m ²	37.8250		37.8250							
102.	siatka z włókna szklanego	m ²	149.271 8		149.271 8							
103.	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 mm	m ²	45.2800		45.2800							
104.	taśma zbrojąca LNG	m	446.958 7		446.958 7							
105.	woda	m ³	3.5811		3.5811							
106.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	1.1669		1.1669							
107.	drewno opałowe	kg	233.178 0		233.178 0							
108.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	m	23.7500		23.7500							
109.	kształtki PCV kanalizacyjne o śr. 160 mm	szt	7.5000		7.5000							
110.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm	szt	20.0000		20.0000							
111.	kołki do wstrzeliwania	kg	81.2000		81.2000							
112.	kołki rozporowe	szt	189.000 0		189.000 0							
113.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	820.560 0		820.560 0							
114.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	252.324 0		252.324 0							
115.	blacha powlekana płaska	m ²	18.0441		18.0441							
116.	belki kratownicowe Teriva I	m	498.713 6		498.713 6							
117.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.0240		0.0240							
118.	okno dachowe	szt.	6.0000		6.0000							
119.	kołnierz okna dachowego	szt.	6.0000		6.0000							
120.	pustaki stropowe Teriva	szt.	1910.83 20		1910.83 20							
121.	siatka zgrzewana z prętów fi6 o ocz- kach 15x15cm		12.7190		12.7190							
122.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
---------	-------	----	-------	---------	---------	---------------	--------------	-------	--------------------	------------------------------	---	---

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw do 5t	m-g	73.0462		
2.	wyciąg	m-g	303.5107		
3.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	67.7966		
4.	środek transportowy	m-g	522.7781		
5.	samochód skrzyniowy	m-g	0.6839		
6.	samochód dostawczy	m-g	0.9000		
7.	betoniarka 150 dm3	m-g	27.7418		
8.	rusztowanie rurowe	m-g	39.2513		
9.	gietarka do prętów	m-g	3.5712		
10.	nożyce do prętów	m-g	4.3152		
11.	prościarka do prętów	m-g	3.1992		
				RAZEM	

Słownie: