

Przedmiar

Wew. wykładzina + drzwi

Data: 2020-05-22

Budowa: Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Sierardzu

Kosztorys opracowali:
inż. J. Malinowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana podłogi			
1.1 KNR 401/817/5 Rozebranie listew przyściennych z PVC	446,40		m
1.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcv	477,90		m2
1.3 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - pod warstwę wyrównującą	477,90		m2
1.4 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość do 5·mm	477,90		m2
1.5 KNR 202/1112/4 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - analogia - typu Tarkett firmy Optima lub o podobnych parametrach	477,90		m2
1.6 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane - analogia - wywinięcie 10 cm na ścianę	446,40		m
1.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
477,90 = 477,9			
wywinięcie 446,40*0,10 = 44,64			
522,54	~522,54		m2
1.8 kal.ind. Akrylowanie wykładzin podłogowych			
477,90 = 477,9			
wywinięcie 446,40*0,10 = 44,64			
522,54	~522,54		m2
1.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - w gabinecie zabiegowym	21,00		m2
1.10 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokolik			
18,60*0,10 = 1,86			
1,86	~1,86		m2
1.11 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - pod warstwy wyrównujące	21,00		m2
1.12 ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	21,00		m2
1.13 ORGB 202/1130/3 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1·mm - za 5 mm	21,00	5,00	m2
1.14 KNR 202/1112/4 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - analogia - typu Tarket Optima lub o podobnych parametrach	21,00		m2
1.15 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane - analogia - wywinięcie 10 cm na ścianę	18,60		m
1.16 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	23,46		m2
1.17 kal.ind. Akrylowanie wykładzin podłogowych			
21,60 = 21,6			
wywinięcie na ścianę 18,60*0,10 = 1,86			
23,46	~23,460		m2
1.18 KNR 401/106/5 Usunięcie materiałów z rozbiórki z budynku	5,86		m3
1.19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km wraz z kosztami utylizacji			
wykładziny 477,90*0,01 = 4,779			
listwy 446,40*0,07*0,02 = 0,62496			
płytki 21,00*0,02 = 0,42			
cokolik 1,86*0,02 = 0,0372			
5,86116	~5,86		m3
1.20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	5,86	17,0	m3
2 Wymiana drzwi do sali chorych			
2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	2		szt
2.2 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego, ścianka grubość do 1/2 cegły			
1,20*2,20 = 2,64			
-0,90*2,00 = -1,8			
0,84	~0,84		m2
2.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	1,50		m
2.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, na stopkach belek	1,50		m
2.5 KNR 401/303/2 (1) Zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły			
1,00*2,00 = 2,0			
2,0	~2,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.6 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) 2,00*2 = 4,0 4,0	~4,00		m2
2.7 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40·cm - wokół poszerzonego otworu 1,20+2,00*2 = 5,2 5,2	~5,20		m
2.8 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe 4,00 = 4,0 ościeża 5,20*0,40 = 2,08 6,08	~6,08		m2
2.9 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	6,08		m2
2.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	7,00		m2
2.11 KNR 19/1024/9 (3) Osadzenie - drzwi aluminiowe przeszklone, przesuwne 1,10*2,00 = 2,2 2,2	~2,20		m2