

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych	
Ośrodek Badania Biologicznego							
1	Pokój badań	14,34	Ściany	wyprawki po instalacjach (bruzdach), poszerzeniu drzwi, szpachlowanie miejsc, malowanie całości	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów)	
			Posadzka	wykładzina bez zmian			
			Sufit	malowanie			
				poszerzenie otworu wstawiając nadproża dla drzwi z światłem przejścia 90/200, drzwi płytowe z ościeżnicą stalową malowaną proszko. Od strony korytarza pomalować ścianę			wentylacja bez zmian (wymiana kratki)
			Stolarka i inne				
2	Poczekalnia	7,69	Ściany	wyprawki po instalacjach (bruzdach), szpachlowanie, malowanie całości	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonanie podświetlenia sztucznego okna, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego	
			Posadzka	wymiana wykładziny			
			Sufit	szpachlowanie i malowanie			
				demontaż skrzydła			
			Stolarka i inne				
3	Korytarz	42,02		demontaż odbojnic, wyprawki miejscowe, malowanie	istniejąca instalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów) wymiana osprzętu elektrycznego, montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego	
			Ściany	wymiana wykładziny/ montaż wykładziny na lastriko			
			Posadzka				
			Sufit	OWA - wymiana zniszczonych kasetonów, stały - malowanie			
			Stolarka i inne	stolarka istniejąca bez zmian			

4	Pokój lekarzy	10,54	Ściany	wyprawki po instalacjach (bruzdach), szpachlowanie miejsce, malowanie całości	istniejąca instalacja bez zmian, wymiana krtek wentylacyjnych  wymiana zlewu na umywalkę, demontaż zabudowy meblowej	demontaż instalacji elektrycznej, montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymiana wykładzin		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
5	Gabinet kierownika	5,28		skucie płytek, uzupełnienie tynkiem, szpachlowanie całego pomieszczenia i malowanie	demontaż umywalki z baterią,  wymiana grzejników na nowy płytowy wraz z aworami i głowicą termostatyczną, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wymiana krtek wentylacyjnych	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany			
			Posadzka	wymiana wykładziny		
			Sufit	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian		
6	Pokój socjalny	8,54		miejscowe wyprawki i malowanie,	wymiana grzejników na nowy płytowy wraz z aworami i głowicą termostatyczną, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów  wymiana krtek wentylacyjnych  nowa szafka biała szer.80 z blatem i zlewem z ociekaczem do istniejących podejść	demontaż instalacji elektrycznej, montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany			
			Posadzka	istniejąca wykładzina bez zmian		
			Sufit	miejscowe wyprawki i malowanie,		
			Stolarka i inne	istniejące bez zmian		
7	Toaleta personelu	7,05		bez zmian	kratki wentylacyjne do wymiany	bez zmian
			Ściany			
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	bez zmian		
			Stolarka i inne	bez zmian		

8	Toaleta NSP	6,02	Ściany	skucie płytek nowe płytki na ścianach do wys. 2,2, zabudowa istniejących piołów, uzupełnienie ścian tynkiem, szpachlowanie, nad płytkami malowanie	doprowadzenie instalacji wod-kan, montaż umywalki toalety dla NSP, montaż zlewu do opróżnienia stomii (uzgodnić z Zamawiającym)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), instalacja odbiorów technologicznych, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego instalacja systemu przywoławczego
			Posadzka	skucie płytek, skucie posadzki, nowa izolacja przeciwwilgociowa, nowa podadzka, izolacja z płynnej foli z wywinieciem 30cm na ściane, montaż płytek podłogowych		
			Sufit	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Stolarka i inne	istniejące drzwi bez zmian (dodać tulejki w drzwiach	wentylacja - zamontować wentylatorek mechaniczny	
9	Toaleta pacjenta	3,90	Ściany	bez zmian		bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	bez zmian		
			Stolarka i inne	bez zmian		
10	Gabinet zabiegowy	11,34	Ściany	istniejące, malowanie	dostarczyć szafkę 80 z blatem i zlewem , bateria - do istniejących podejść	montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonanać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymienić wykładzinę		
			Sufit	istniejący , malowanie		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	
11	Pokój badań	14,65	Ściany	połączenie dwóch pomieszczeń w jeden pokój, demontaż ściany działowej , montaż nowej ściany z zdemontowanymi drzwiami jako oddzielenie od koryztrza , szpachlowanie i malowanie	demontaż 2 kmpl umywarek i baterii, demontaż przyłączy, montaż w nowym miejscu z wykorzystaniem zdemontowanej umywalki i baterii.	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), dostosowanie oświetlenia do nowej aranżacji pomieszczenia, wykonanać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymiana wykładziny, zaślepienie bruzd po instalacjach które mają być w podłodze.		
			Sufit	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Stolarka i inne	demontaż 2 szt drzwi z ościeżnicami, ponowny montaż 1 szt. Wolną sztukę zamontować w pom nr 14 90/200		
12	Komunikacja	22,64	Ściany	istniejące, miejscowe wyprawki , malowanie	instalacja bez zmian	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego
			Posadzka	istniejące bez zmian		
			Sufit	istniejący, malowanie		
			Stolarka i inne	drzwi wejściowe bez zmian		

13	Pokój lekarzy	11,80	Ściany	malowanie	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego	
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych i po wykonaniu otworu drzwiowego			
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie			
			Stolarka i inne	demontaż drzwi od korytarza, montaż nowych drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą metalową malowana proszkowo, drzwi zamontować w pom. 14, okna istniejące			
14	Sala badań	41,46	Ściany	Montaż ściany działowej z drzwiami zdemontowanymi z pom. 11. Szpachlowanie i malowanie	Wymiana kratki wentylacyjnych	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego	
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych i po wykonaniu otworu drzwiowego	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów		
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie	wstawienia zaworów		
			Stolarka i inne	istniejaca bez zmian	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,		
15	Pokój lekarzy	14,18	Ściany	ustawienie ściany działowej w systemie stg z wypełnieniem wełną, szpachlowanie, tapeta z włókna szklanego gruntowanie malowanie,	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego	
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych			
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie			
			Stolarka i inne	montaż drzw zdemontowanych w Sali 11			
16	Brudownik	3,00	Ściany	istniejące, ponad płytkami malowanie	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	zasilanie urządzeń technologicznych - wentylator na włącznik	
			Posadzka	istniejąca			doprowadzić wentylację mechaniczną z wentylatorem kanałowym di istniejącego pionu wentylacyjnego (pom.6) wykonać niezbędną zabudowę kanału
			Sufit	istniejący			
			Stolarka i inne	istniejaca bez zmian			
RAZEM POWIERZCHNIA		224,45					