
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ W PAWILONIE 1
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL.KASPRZAKA 17
NAZWA INWESTORA: SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
ADRES INWESTORA: UL. KASPRZAKA 17, 01-211 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Hanna Koziara upr.56/79 OL

DATA OPRACOWANIA: Sierpień.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Sierpień.2024

Data zatwierdzenia

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Roboty budowlane								
1		Roboty malarskie i wymiana drzwi						
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-02 anlogia	Ułożenie płyt pilśniowych na posadzkach z tarketu w celu zabezpieczenia przy robotach budowlanych. Przyjęto współczynnik 0,5 do R	m2	155,740	0,000			
1*		obmiar = 155,740 m2 -- R -- robocizna 0,49*0,5 = 0,245 r-g/m2 -- M --	r-g	38,1563	0,000	0,00		
2*		plyty pilśniowe twarde 1,05 m2/m2	m2	163,5270	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	155,740	0,000			
1*		obmiar = 155,740 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	8,8772	0,000	0,00		
2*		folia polietylenowa' 1,10 m2/m2	m2	171,3140	0,000		0,00	
3*		taśma papierowa klejąca 2 m/m2	m	311,4800	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 I piętro	m2	41,800	0,000			
1*		obmiar = 41,800 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	21,7360	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	25,600	0,000			
1*		obmiar = 25,600 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	29,6960	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	161,700	0,000			
1*		obmiar = 161,700 m -- R -- robocizna 0,95 r-g/m -- M --	r-g	153,6150	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0021 t/m	t	0,3396	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,0026 t/m	t	0,4204	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0106 m3/m	m3	1,7140	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0027 m3/m	m3	0,4366	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m	m-g	3,2340	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	4,8510	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach korytarza oraz pomieszczeń pomocniczych	szt.	20,000	0,000			
1*		obmiar = 20,000 szt. -- R -- robocizna 0,55 r-g/szt. -- M --	r-g	11,0000	0,000	0,00		
2*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/szt.	t	0,0520	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,0033 t/szt.	t	0,0660	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0133 m3/szt.	m3	0,2660	0,000		0,00	
5*		woda z rurociągu 0,0034 m3/szt.	m3	0,0680	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,6000	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/szt.	m-g	0,6000	0,000			0,00

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KSNR 2 1003 -03	Montaż ościeżnic stalowych o szer.1,20m do kompletu drzwi np.PORTA do uzgodnienia z Inwestorem	szt.	19,000	0,000			
1*		obmiar = 19,000 szt. -- R -- robocizna 1,67 r-g/szt. -- M --	r-g	31,7300	0,000	0,00		
2*		ościeżnice stalowe o szer.1,20m fabrycznie wykończone 1 szt./szt.	szt.	19,0000	0,000		0,00	
3*		kotwy do montażu 4 szt./szt.	szt	76,0000	0,000		0,00	
4*		pianka poliurtatenowa 0,20 m3/szt.	m3	3,8000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		środek transportowy 0,03 m-g/szt.	m-g	0,5700	0,000			0,00
7*		wyciąg 0,04 m-g/szt.	m-g	0,7600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KSNR 2 1003 -02	Montaż ościeżnic stalowych o szer.1,00 m do drzwi np.typu PORTA do uzgodnienia z Inwestorem	szt.	12,000	0,000			
1*		obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 1,38 r-g/szt. -- M --	r-g	16,5600	0,000	0,00		
2*		ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone 1 szt./szt.	szt.	12,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,2400	0,000			0,00
5*		wyciąg 0,05 m-g/szt.	m-g	0,6000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KSNR 2 1003 -01	Montaż ościeżnic stalowych o szer.0,80 m	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5400	0,000	0,00		

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		ościeżnice stalowe 80 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0200	0,000			0,00
5*		wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KSNR 2 1002 -01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych np. typu PORTA z białą okleiną - przeznaczonych do służby zdrowia do fureny.1,20 m (z trzema zawiasami i kompletem okuć) do ustalenia z Inwestorem	m2	24,000	0,000			
1*		obmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	12,2400	0,000	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do fureny 1,20 m 1 m2/m2	m2	24,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,4800	0,000			0,00
5*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,9600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do futryny 1,20 m łazienkowe np. typu PORTA (z zamkiem klamkami i sztyldami) z białą okleiną - do ustalenia z Inwestorem	m2	21,600	0,000			
1*		obmiar = 21,600 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	11,0160	0,000	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe do fureny 1,20 m 1 m2/m2 -- S --	m2	21,6000	0,000		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,8640	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,4320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe o szer. 0,90 z kompletem okuć. z białą okleiną typ drzwi np. PORTA - do ustalenia z Inwestorem	m2	21,600	0,000			
1*		obmiar = 21,600 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	11,0160	0,000	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,90 m 1 m2/m2 -- S --	m2	21,6000	0,000		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,8640	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,4320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z białą okleiną np. typu PORTA do uzgodnienia z Inwestorem	m2	1,600	0,000			
1*		obmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8160	0,000	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0,80 m 1 m2/m2 -- S --	m2	1,6000	0,000		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0640	0,000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przyścienny - odbojowych z tworzyw sztucznych klejone o szer. 40 cm	m	6,500	0,000			
1*		obmiar = 6,500 m -- R -- robocizna 0,164 r-g/m -- M --	r-g	1,0660	0,000	0,00		
2*		listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	6,9550	0,000		0,00	

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0260	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0013	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0020	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	746,198	0,000			
1*		obmiar = 746,198 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	70,8888	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	223,8594	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	746,198	0,000			
1*		obmiar = 746,198 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	59,6958	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	164,1636	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,1492	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2239	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, przeznaczonym do służby zdrowia - powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	746,198	0,000			
		obmiar = 746,198 m2 -- R --						

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,1391 r-g/m2	r-g	103,7961	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna do służby zdrowia 0,2891 dm3/m2	dm3	215,7258	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2239	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	wycena własna	Wykonanie oznakowań sal chorych i pom.socjalnych	m2	25,000	0,000			
1*		obmiar = 25,000 m2 -- M -- tabliczki z numerami 1 szt/m2	szt	25,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR-W 4-01 0820-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wykucie płytek przy demontażu futryn i ułożenie nowych po zakończeniu montażu	m2	10,000	0,000			
1*		obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 2 r-g/m2	r-g	20,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki i kształtki fajansowe szkliwe ścienne (glazurowane) 1,13 m2/m2	m2	11,3000	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki "25" z dodatkami 10,1 kg/m2	kg	101,0000	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,025 m3/m2	m3	0,2500	0,000		0,00	
5*		kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5% 0,3 kg/m2	kg	3,0000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wykucie płytek przy wymianie futryn drzwiowych	m2	4,320	0,000			
1*		obmiar = 4,320 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,9744	0,000	0,00		

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wycięcie pasów wykładziny tarket przy demntażu futryn	m2	28,800	0,000			
1*		obmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,1840	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m2	4,320	0,000			
1*		obmiar = 4,320 m2 -- R -- robocizna 1,68 r-g/m2 -- M --	r-g	7,2576	0,000	0,00		
2*		płytki i kształtki podłogowe terakotowe szklwione 1,05 m2/m2	m2	4,5360	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki "25" z dodatkami 0,1 kg/m2	kg	0,4320	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0001 m3/m2	m3	0,0004	0,000		0,00	
5*		masa klejąca(sucha mieszanka) 2,7 kg/m2	kg	11,6640	0,000		0,00	
6*		masa fugowa 0,36 kg/m2	kg	1,5552	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR-W 4-01 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum	m2	28,800	0,000			
1*		obmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2 -- M --	r-g	15,2640	0,000	0,00		
2*		wykładziny podłogowe z PCW - tarket 1,09 m2/m2	m2	31,3920	0,000		0,00	
3*		kleje lteksowy 0,4 kg/m2	kg	11,5200	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Roboty budowlane

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	28,800	0,000			
1*		obmiar = 28,800 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	3,6288	0,000	0,00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,8640	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty malarskie i wymiana drzwi								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Kontrola dostępu-mag.leków,gab.zabiegowy,pok.przygotowawczy						
25 d.2	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	50,000	0,000			
1*		obmiar = 50,000 m -- R -- robocizna 0,442 r-g/m	r-g	22,1000	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwa ścienna 1,04 m/m	m	52,0000	0,000		0,00	
3*		kołki rozporowe 2,7 szt./m	szt.	135,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSY 2x2x0.5	m	50,000	0,000			
1*		obmiar = 50,000 m -- R -- robocizna $0,0425 * 0,955 = 0,040588$ r-g/m	r-g	2,0294	0,000	0,00		
2*		-- M -- przewód YTKSY 2x2x0.5 1,04 m/m	m	52,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27 d.2	KNR AL-01 0114-03	Montaż obudowy dla 3 modułów	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,616 r-g/szt.	r-g	0,6160	0,000	0,00		
2*		-- M -- Obudowa dla kontrolerów KD 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR AL-01 0302-09	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - główny kontroler systemu	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 17,71 r-g/szt.	r-g	17,7100	0,000	0,00		
2*		-- M -- Główny kontroler systemu ze zintegrowanym modulem komunikacji TCP/IP 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 5,78 r-g/szt.	r-g	17,3400	0,000	0,00		
2*		-- M -- Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z CA-64 SR i modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO- KPWG, ACCO-KP-PS ACCO- KPWG-PS CZ-EMM 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktron	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,14 r-g/szt.	r-g	3,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- Czujka magnetyczna sygnalizacji otwarcia drzwi i bram SA-200A 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Roboty budowlane

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR AL-01 0402-01	Montaż przycisk typu konwencjonalnego - przycisk wyjścia	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	1,8000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Przycisk wyjścia 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	KNR AL-01 0402-01	Montaż przycisk typu konwencjonalnego - przycisk ewakuacyjny	szt.	3,000	0,000			
1*		obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	1,8000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Przycisk ewakuacyjny 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNR AL-01 0306-03	Uruchomienie systemu kontroli dostępu	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 10,37 r-g/szt	r-g	10,3700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Kontrola dostępu-mag.leków,gab.zabiegowy,pok.przygotowawczy								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Wymina drzwi wejściowych						
34 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	m2	7,147	0,000			
1*		obmiar = 7,147 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	3,7164	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - świetlik nad drzwiami	szt.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 szt. -- R --						

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,85 r-g/szt.	r-g	0,8500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (1,00+0,40m) z naswietłem o wys, 1,0 m . Drzwi do wysokości 0,90 m pełne wyżej oszklone szkłem bezpiecznym (zamek z elektrozaworem)	m2	4,757	0,000			
1*		obmiar = 4,757 m2 -- R -- robocizna 3,31 r-g/m2 -- M --	r-g	15,7457	0,000	0,00		
2*		silikon 0,1 kg/m2	kg	0,4757	0,000		0,00	
3*		pianka poliuretanowa 0,32 kg/m2	kg	1,5222	0,000		0,00	
4*		kołki rozporowe 4,3 szt./m2	szt.	20,4551	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 15 %	%		0,000		0,00	
6*		drzwi aluminiowe 1 m2/m2 -- S --	m2	4,7570	0,000		0,00	
7*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,2379	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,2854	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.3	KNR-W 2-02 1219-06 analogia	Montaż samozamykaczy olejowych ze spowalniaczem	szt.	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt. -- M --	r-g	1,6000	0,000	0,00		
2*		samozamykacz olejowy 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0134 m-g/szt.	m-g	0,0134	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
38 d.3	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy drzwiach wejściowych	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,2982 r-g/m2	r-g	0,5964	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - naprawa chodnika przy wejściu	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,5985 r-g/m2	r-g	1,1970	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 4,08 szt./m2	szt.	8,1600	0,000		0,00	
3*		piasek 0,0849 m3/m2	m3	0,1698	0,000		0,00	
4*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,0185 t/m2	t	0,0370	0,000		0,00	
5*		woda 0,0286 m3/m2	m3	0,0572	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.3	E-0508 0800- 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	40,000	0,000			
1*		obmiar = 40,000 m -- R -- robocizna 0,442 r-g/m	r-g	17,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwa ścienna - korytko+pokrywa 1,04 m/m	m	41,6000	0,000		0,00	
3*		kołki rozporowe' 2,7 szt./m	szt.	108,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.3	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m	40,000	0,000			
1*		obmiar = 40,000 m -- R -- robocizna $0,0165 * 0,955 = 0,015758$ r-g/m	r-g	0,6303	0,000	0,00		
2*		-- M -- przewód izolowany YTKSY 1,04 m/m	m	41,6000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.3	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 2,5 r-g/szt	r-g	2,5000	0,000	0,00		
2*		-- M -- śruby kotwiące 4 szt./szt	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*		Tablica przyzywowa 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.3	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt	1,000	0,000			
1*		obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt	r-g	0,8500	0,000	0,00		
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 2 szt./szt	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		domofon z czytnikiem kart 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przy wejściu do budynku	m ²	39,650	0,000			
1*		obmiar = 39,650 m ² -- R -- robocizna 0,41 r-g/m ²	r-g	16,2565	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	39,650	0,000			
1*		obmiar = 39,650 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1720	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	8,7230	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0079	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0119	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.3	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm - ściany spocznika przy drzwiach wejściowych	m2	39,650	0,000			
1*		obmiar = 39,650 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7405	0,000	0,00		
2*		zaprawa naprawczo-renowacyjna 17,51 kg/m2	kg	694,2715	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		mieszanka do zapraw 0,07 m-g/m2	m-g	2,7755	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.3	KNR-W 4-01 0813-04 analogia	Skucie cokołów z płytek terakotowych przyjęto wsp. do R-40%	m	5,680	0,000			
1*		obmiar = 5,680 m -- R -- robocizna 1,03*0,4 = 0,412 r-g/m	r-g	2,3402	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48 d.3	KNR AT-22 0204-03 z.o. 3.1.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm Okładziny na powierzchniach krzywoliniowych. ściany spocznika przy wejściu do budynku) Materiał Inwestora	m2	10,100	0,000			
1*		obmiar = 10,100 m2 -- R -- robocizna 1,09 * 1,3 = 1,417 r-g/m2 -- M --	r-g	14,3117	0,000	0,00		
2*		zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	3,5350	0,000		0,00	
3*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m2	kg	42,0160	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,3030	0,000			0,00
6*		środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,3030	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,482	0,000			
1*		obmiar = 8,482 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8058	0,000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,5446	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufiy -wejście do budynku	m2	38,032	0,000			
1*		obmiar = 38,032 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2819	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	7,9867	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0076	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0114	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wejście do budynku - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2	38,032	0,000			
1*		obmiar = 38,032 m2 -- R -- robocizna $0,1391 * 1,15 = 0,159965$ r-g/m2 -- M --	r-g	6,0838	0,000	0,00		
2*		farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	10,9951	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0114	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km	m3	12,127	0,000			
1*		obmiar = 12,127 m3 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m3 -- S --	r-g	13,5822	0,000	0,00		
2*		samochód samowyladowczy do 5 t $0,73+24*0,04 = 1,69$ m-g/m3	m-g	20,4946	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.3	wycena własna	Opłata za wysypisko	m3	12,127	0,000			
1*		obmiar = 12,127 m3 -- M -- opłata za wysypisko 1 m3/m3	m3	12,1270	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.3	wycena własna	Opłata za utylizację	m3	12,127	0,000			
		obmiar = 12,127 m3 -- M --						

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		utylicacja 1 m3/m3	m3	12,1270	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wymina drzwi wejściowych				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Roboty malarskie sal chorych i sanitariatów						
55 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oślonę okien folią polietylenową	m2	72,000	0,000			
1*		obmiar = 72,000 m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2	r-g	15,3360	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego 1,05 m2/m2	m2	75,6000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0360	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.4	KNR-W 4-01 0819-03	Ułożenie płyt pilśniowych twardych jako zabezpieczenie podszek z tarketu wsp. do R-50%	m2	393,280	0,000			
1*		obmiar = 393,280 m2 -- R -- robocizna 0,49*0,5 = 0,245 r-g/m2	r-g	96,3536	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pilśniowe bardzo twarde 1,05 m2/m2	m2	412,9440	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	393,280	0,000			
1*		obmiar = 393,280 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	22,4170	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	140,4010	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane
Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
58 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	1 404,708	0,000			
1*		obmiar = 1 404,708 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	133,4473	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	421,4124	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1 404,708	0,000			
1*		obmiar = 1 404,708 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	112,3766	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	309,0358	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,2809	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,4214	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi przeznaczonymi dla służby zdrowia - powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1 404,708	0,000			
1*		obmiar = 1 404,708 m2 -- R -- robocizna 0,1391 r-g/m2	r-g	195,3949	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit dla służby zdrowia 0,2891 dm3/m2	dm3	406,1011	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,4214	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty malarskie sal chorych i sanitariatów								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		Klatka schodowa						
61 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie biegów i spoczników katki schodowej folią	m2	64,295	0,000			
1*		obmiar = 64,295 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	3,6648	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	22,9533	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	7,267	0,000			
1*		obmiar = 7,267 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,4142	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	2,5943	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.5	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe (powyżej lamperii)	m2	190,948	0,000			
1*		obmiar = 190,948 m2 -- R -- robocizna $0,092 * 1,15 = 0,1058$ r-g/m2	r-g	20,2023	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	4,2009	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,1680	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1909	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Roboty budowlane

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
64 d.5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	54,300	0,000			
1*		obmiar = 54,300 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	17,9190	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	14,040	0,000			
1*		obmiar = 14,040 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	7,5816	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	14,040	0,000			
1*		obmiar = 14,040 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,8424	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	2,9484	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0028	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0042	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	54,300	0,000			
1*		obmiar = 54,300 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,3440	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	11,9460	0,000		0,00	

Roboty budowlane
Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0109	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0163	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.5	KNR-W 2-02 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m2	68,340	0,000			
1*		obmiar = 68,340 m2 -- R -- robocizna 0,87 r-g/m2	r-g	59,4558	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0015 m3/m2	m3	0,1025	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,009 m3/m2	m3	0,6151	0,000		0,00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M 4 0,0021 m3/m2	m3	0,1435	0,000		0,00	
5*		zaprawa cementowa M 7 0,0108 m3/m2	m3	0,7381	0,000		0,00	
6*		zaprawa cementowa M 12 0,0022 m3/m2	m3	0,1503	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,0386 m-g/m2	m-g	2,6379	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.5	KNR 19-01 1314-11 analogia	Usuwanie starych lamperii wielowarstwowej ze ścian przez szlifowanie, skrobanie i opalanie dla uzyskania powierzchni pod gładzie gipsowe przyjęto wsp.do R-1,3%	m2	107,392	0,000			
1*		obmiar = 107,392 m2 -- R -- robocizna 0,8*1,3 = 1,04 r-g/m2	r-g	111,6877	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej po zeszlifowanej lamperii	m2	107,392	0,000			

Roboty budowlane

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 107,392 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	8,5914	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	23,6262	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0215	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0322	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.5	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm - po skutych i zeszlifowanych starych lamperkach - betonszczepem	m2	107,392	0,000			
1*		obmiar = 107,392 m2 -- R -- robocizna 0,19 r-g/m2	r-g	20,4045	0,000	0,00		
2*		-- M -- tynk wyrównawczy (betonszczep) 12,36 kg/m2	kg	1 327,3651	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		mieszanka do zapraw 0,07 m-g/m2	m-g	7,5174	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	2,1478	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	182,078	0,000			
1*		obmiar = 182,078 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	14,5662	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	40,0572	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0364	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0546	0,000			0,00

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	77,210	0,000			
1*		obmiar = 77,210 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6326	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	16,2141	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0232	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	289,470	0,000			
1*		obmiar = 289,470 m2 -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	147,4271	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	723,6750	0,000		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	434,2050	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątownej 0,043 szt./m2	szt.	12,4472	0,000		0,00	
5*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,7816	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,8395	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	1,2447	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	77,210	0,000			
		obmiar = 77,210 m2						

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,5417 r-g/m2	r-g	41,8247	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	193,0250	0,000		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	115,8150	0,000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,2085	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,2239	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,3011	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (wiązanie pyłów)	m2	289,470	0,000			
1*		obmiar = 289,470 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	23,1576	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	63,6834	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0579	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0868	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wizanie pyłów	m2	77,210	0,000			
1*		obmiar = 77,210 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	4,6326	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,21 dm3/m2	dm3	16,2141	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0154	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0232	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.5	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2	366,680	0,000			
1*		obmiar = 366,680 m2 -- R -- robocizna $0,1391 * 1,15 = 0,159965$ r-g/m2	r-g	58,6560	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,2891 dm3/m2	dm3	106,0072	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.5	KNR 2-02 1612-03 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 5 m. - roboy malarskie i tynkarskie ostatniej kondygnacji	m2	15,600	0,000			
1*		obmiar = 15,600 m2 -- R -- robocizna $1,1946 * (1+5*0,05) = 1,49325$ r-g/m2	r-g	23,2947	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe długie 0,0423 m2/m2	m2	0,6599	0,000		0,00	
3*		płyty pomostowe krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,0031	0,000		0,00	
4*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00107 m3/m2	m3	0,0167	0,000		0,00	
5*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00005 m3/m2	m3	0,0008	0,000		0,00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,0194 kg/m2	kg	0,3026	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		-- S -- rusztowanie ramowe warszawskie $0,3385 * (1+5*0,05) = 0,423125$ m-g/m2	m-g	6,6008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Roboty budowlane

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.5	Tab.9923;99 24	Czsa pracy rusztowania	m-g	19,301	0,000			
1*		obmiar = 19,301 m-g -- S -- rusztowanie warszawskie 1 m-g/m-g	m-g	19,3010	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	31,320	0,000			
1*		obmiar = 31,320 m2 -- R -- robocizna 0,94 r-g/m2	r-g	29,4408	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,083 dm3/m2	dm3	2,5996	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm3/m2	dm3	2,4116	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,034 dm3/m2	dm3	1,0649	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	17,5392	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	8,400	0,000			
1*		obmiar = 8,400 m2 -- R -- robocizna 1,13 r-g/m2	r-g	9,4920	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,186 dm3/m2	dm3	1,5624	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm3/m2	dm3	1,5372	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,079 dm3/m2	dm3	0,6636	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	4,7040	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
83 d.5	KNR-W 4-01 1207-01 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m	78,300	0,000			
1*		obmiar = 78,300 m -- R -- robocizna $0,121 * 1,15 = 0,13915$ r-g/m -- M --	r-g	10,8954	0,000	0,00		
2*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,021 dm3/m	dm3	1,6443	0,000		0,00	
3*		grunt pokostowy 0,046 dm3/m	dm3	3,6018	0,000		0,00	
4*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,031 dm3/m	dm3	2,4273	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,027 ark./m	ark.	2,1141	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,4698	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	16,500	0,000			
1*		obmiar = 16,500 m -- R -- robocizna 0,22 r-g/m -- M --	r-g	3,6300	0,000	0,00		
2*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,2310	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,2310	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,0990	0,000		0,00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	3,3000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.5	KNR-W 4-01 0914-03	Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego	m	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 3,01 r-g/m -- M --	r-g	6,0200	0,000	0,00		
2*		pochwył schodowy z drewna 1,0 m/m	m	2,0000	0,000		0,00	

Roboty budowlane
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe 1 szt./m	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*		lakier nitrocelulozowy bezbarwny matowy 0,03 dm3/m	dm3	0,0600	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.5	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2	2,340	0,000			
1*		obmiar = 2,340 m2 -- R -- robocizna $(0,62 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 1,86) \cdot 1,15 = 2,139$ r-g/m2 -- M --	r-g	5,0053	0,000	0,00		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki $0,075 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 0,225$ dm3/m2	dm3	0,5265	0,000		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,088 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 0,264$ dm3/m2	dm3	0,6178	0,000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach $0,49 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 1,47$ ark./m2	ark.	3,4398	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,087 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 0,261$ dm3/m2	dm3	0,6107	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów $0,038 \cdot (1 \cdot 2 + 0,5 + 0,25 \cdot 2) = 0,114$ dm3/m2	dm3	0,2668	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.5	wycena własna	Czyszczenie , szlifowanie i opalanie parapetów lastrykowych uprzednio pomalowanych kilkakrotnie farbą olejną	m2	2,635	0,000			
1*		obmiar = 2,635 m2 -- R -- robocizna 6 r-g/m2 -- M --	r-g	15,8100	0,000	0,00		
2*		materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.5	KNR-W 4-01 1209-12 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - klatki schodowe	szt.	2,635	0,000			
1*		obmiar = 2,635 szt. -- R -- robocizna $0,74 * 1,15 = 0,851$ r-g/szt. -- M --	r-g	2,2424	0,000	0,00		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki $0,064$ dm3/szt.	dm3	0,1686	0,000		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,069$ dm3/szt.	dm3	0,1818	0,000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach $0,4$ ark./szt.	ark.	1,0540	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,068$ dm3/szt.	dm3	0,1792	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów $0,03$ dm3/szt.	dm3	0,0791	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.5	KNR 4-01 1206-10 uw.p.tab. z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych starych parapetów lastrykowych po zeszlifowaniu farby olejnej z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe	m2	2,635	0,000			
1*		obmiar = 2,635 m2 -- R -- robocizna $0,788 * 1,4 * 1,15 = 1,26868$ r-g/m2 -- M --	r-g	3,3430	0,000	0,00		
2*		grunt pokostowy $0,18$ dm3/m2	dm3	0,4743	0,000		0,00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,085$ dm3/m2	dm3	0,2240	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych $0,043$ dm3/m2	dm3	0,1133	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,099$ dm3/m2	dm3	0,2609	0,000		0,00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała $0,517$ dm3/m2	dm3	1,3623	0,000		0,00	
7*		gips budowlany $0,000002$ t/m2	t	0,0000	0,000		0,00	
8*		papier ścierny w arkuszach $0,483$ ark./m2	ark.	1,2727	0,000		0,00	

Roboty budowlane

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Klatka schodowa				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Roboty budowlane

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Roboty malarskie i wymiana drzwi	0,00				
2 Kontrola dostępu-mag.leków,gab.zabiegowy,pok.przygotowawczy	0,00				
3 Wymina drzwi wejściowych	0,00				
4 Roboty malarskie sal chorych i sanitariatów	0,00				
5 Klatka schodowa	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł