

Mogilany dnia: 2024-07-11

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XIV WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (Pytania 18)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 18

1. DOBUDOWA - projekt zakłada wykonanie w części piwnicznej betonowych szachtów okiennych. Prosimy o informacje czy projektowane szachty powinny posiadać odwodnienie? (jeżeli tak to prosimy o informacje o sposobie i technologii ich odwodnienia). Prosimy również o informację czy szachty powinny posiadać przekrycie z krat pomostowych? (jeżeli tak to prosimy o udostępnienie detalu i rodzaju dobranych



krat zabezpieczających). Prosimy także o informację na temat sposobu wykończenia ścian i dna szachtu.

Odp.: Plik pn.: "nadzór 02-2" oraz "nadzór 02-5" stanowi korektę w zakresie szachtów okiennych w dobudowywanej części.

2. W jaki sposób będzie rozwiązane sterowanie ogrzewaniem podłogowym w części istniejącej? W przedmiarze części dobudowanej są centrale sterujące, siłowniki i termostaty, natomiast nie ma ich w przedmiarze części istniejącej. Co należy uwzględnić w wycenie?

Odp.: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym w części istniejącej należy wykonać analogicznie jak w części dobudowywanej.

3. Jakie miski ustępowe przyjąć do wyceny, ponieważ w przedmiarze dobudówki są dwa rodzaje: wiszące ze stelażami i kompaktowe - stojące, a w starej części tylko kompakt? Ponadto w cz. dobudowanej dla kilku umywalek (nie dla wszystkich) są stelaże? Czego mamy się trzymać w wycenie?

Odp.: Miski ustępowe należy przyjąć kompaktowe, natomiast umywalki- bez stelażu.

4. Czy w wycenie należy uwzględnić umywalki i WC dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi uchwytyami? Jeśli tak to ile takich toalet?

Odp.: Tak, w wycenie należy uwzględnić umywalki i miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi uchwytyami. Na rysunkach rzutów zostały wysłane odpowiednie elementy. Toaleta dla niepełnosprawnych jest na poziomie parteru - część stara zabytkowa (pom. 1.21).

5. W jakim systemie rur będzie wykonana instalacja hydrantowa w budynku i czy należy przewidzieć montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia? Jeśli tak to jakie mają być jego parametry?

Odp.: Nie przewiduje się montażu zestawu hydroforowego. System rur: PE-X/Al./PE zgodnie z wykazem materiałów (np. Tigris M5+M1).

Na oryginale podpisał:
WÓJT
Jerzy Przeworski