

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wodociągowa			
1	KNNR N008-d.1 01-22-05-00	Demontaż podejścia wod-kan, umywalki i zlewu	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR N004-d.1 01-12-01-51	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20	metr		
		10	metr	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR N004-d.1 01-12-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16	metr		
		18	metr	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 034-01-d.1 01-10-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm	metr		
		18	metr	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 034-01-d.1 01-10-03	Izolacja rury fi 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 20 mm	metr		
		10	metr	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR N004-d.1 01-32-01-06	Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc fi 15	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR N004-d.1 01-37-03-01	Montaż baterii umywalkowej(pom.4, 1) jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami, i do zlewu (pom.5),	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR N004-d.1 01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 , dygestorium, myjko-dezynfektora	szt		
		5*2	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR N004-d.1 01-27-01-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR N004-d.1 01-27-04-00	Dodatek za próbe szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63	metr		
		28	metr	28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNNR 401-03-d.1 39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr		
		4	metr	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 401-03-d.1 33-08-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Instalacja kanalizacji			
13	KNNR 402-02-d.2 11-06-00	Zaślepienie podejść kanalizacyjnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR N008-d.2 02-05-07-00	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego fi 100 na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 402-03-d.2 02-08-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (do myjko-dezynfektora)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR N004-d.2 02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelke na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50	metr		
		8	metr	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR N004-d.2 02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelke fi 50	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 402-11-d.2 02-11-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 215-31-d.2 02-07-00	Element montażowy w ścianie lekkiej do umywalki	kompl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka ceramiczna z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpl		
		2	kmpl	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR N004-02-30-05-01	Półnoga porcelanowa do umywalki	kmpl		
		2	kmpl	2.000	
				RAZEM	2.000
22	Kalkulacja własna	Prace niezbędne na niższej kondygnacji w celu doprowadzenia instalacji wod-kan, wraz z otworzeniem do stanu istniejącego	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejącej wykładziny przed uszkodzeniami.	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja c.o.			
24	KNNR N008-04-12-05-00	Demontaż zaworu grzejnikowego fi 15-20	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNNR N004-04-27-02-20	Zawór powrotny gwint do grzejników fi 15	kmpl		
		15	kmpl	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
28	wycena indywidualna	Montaż wentylacji wyciągowej z pom. bridownika: wentylator+ kanał+ przewiert bezpośrednio na zewnątrz pomieszczenia (mur gr. ok 42cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000