

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Pracownia Alergologii i Mykologii						
1	Sala wykładowa	53,73	Ściany	rozberanie ścian wraz z stolarką drzwiową i utworzenie jednego dużego pomieszczenia, skucie płytek, uzupełnieni tynku, skrobienie farby, wyprawki po bruzdach, szpachlowanie, malowanie,	wymiana zaworów grzejnikowych, przesunięcie i wymiana umywalki z baterią	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V oraz RJ45; montaż punktu elektryczno logicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt); przeniesienie i uruchomienie wskazanego systemu AV
		Posadzka	zerwanie wykładziny, wyrównanie powierzchni dla całej Sali, masa samapoziomująca, wykładzina			
		Sufit	podwieszany rastrowy			
		Stolarka i inne	demontaż istniejących drzwi, wymiana drzwi na wejściowe nowe, płytowe z ościeżnic stalową			
2	Labaoratorium Mykologii	15,37	Ściany	skucie płytek po umywalce zdemontowanej, szpachlowanie malowanie, wyprawki po instalacjach	wymiana zaworów grzejnikowych, zabezpieczyć istniejący klimatyzator, ukryć podejście po zdemontowanej umywalce	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
		Posadzka	uzupełnienie wykładziny po zamyknięciu otworów drzwiowych			
		Sufit	malowanie			
		Stolarka i inne	nowe drzwi płytowe do istniejącego otworu 90/200, ościeżnica metalowa malowana proszkowo			
3	Pokój pielęgniarzski Testy	14,66	Ściany	zabudowa otworu drzwiowego, malowanie	wymiana zaworów grzejnikowych, zabezpieczyć istniejący klimatyzator	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
		Posadzka	uzupełnienie wykładziny po zamyknięciu otworu drzwiowego			
		Sufit	malowanie			
		Stolarka i inne	nowe drzwi płytowe do istniejącego otworu 90/200, ościeżnica metalowa malowana proszkowo			
4	Gabinet badań	11,13	Ściany	zabudowa otworu drzwiowego, fartuszek z płytek, wykucie otworu drzwiowego, szpachlowanie, malowanie	doprowadzić instalację wod-kan, montaż umywalki wraz z baterią , wymiana zaworów grzejnikowych	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż zestawu umywalowego (gniazdo + kinkiet) instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
		Posadzka	uzupełnienie wykładziny po zamyknięciu otworu drzwiowego			
		Sufit	malowanie			
		Stolarka i inne	wykucie otworu drzwiowego , osadzenie drzwi płytowych wraz z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo			

5	Pracownia Histopatologii	13,23	Ściany	demontaż ścianki lekiej z aluminium, fartuszek z płytek, szpachlowanie, malowanie	doprowadzenie instalacji wod-kan, montaż zlewu jednokomorowego, podłączenie wod-kan do dygestorium, wentylacja na zewnątrz, wymiana zaworów grzejnikowych	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	uzupełnienie wykładziny		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	nowe drzwi płytowe do istniejącego otworu 90/200, ościeżnica metalowa malowana proszkowo		
6	Pokój	7,90	Ściany	malowanie, wstawienie drzwi	wymiana zaworów grzejnikowych	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
			Posadzka	uzupełnienie po drzwiach		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	nowe drzwi płytowe do istniejącego otworu 90/200, ościeżnica metalowa malowana proszkowo		
7	Pokój kierownika	8,55	Ściany	szpachlowanie po instalacjach, malowanie	wymiana zaworów grzejnikowych	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
8	Pracownia Immunoterapii	23,76	Ściany	szpachlowanie po instalacjach, malowanie	wymiana zaworów grzejnikowych	montaż punktu elektryczno logicznego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED instalacja n/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	nowe drzwi płytowe do istniejącego otworu 90/200, ościeżnica metalowa malowana proszkowo		

9	Pom. pobrania wymazu Mykologii	9,65	Ściany	malowanie	wymiana zaworów grzejnikowych	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
10	Brudownik	7,22	Ściany	licowanie ścian płytkami w miejscach gdzie nie ma , szpachlowanie po instalacjach, malowanie	wentylator mechaniczny	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wykonanie zasilania na potrzeby myjko-dezynfektora ora wentylatora - instalacja n/t
			Posadzka	uzupełnienie płytek po doprowadzeniu instalacji wod-kan	wymiana zaworów grzejnikowych	
			Sufit	malowanie	doprowadzić instalację wod-kan do myjki dezynfektora	
			Stolarka i inne	bez zmian		
11	Korytarz	25,05	Ściany	demontaż ścianek wygradzających, miejscowe szpachlowanie po demontażach,malowanie	instalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED
			Posadzka	uzupełnienie po demontażach i drzwiach		
			Sufit	istniejący malowanie		
			Stolarka i inne	drzwi dwuskrzydłowe bez kontroli dostępu , 130/200 w ścianie działowej w systemie stg na profilu 100 z podwójnym opływowaniem.		
RAZEM POWIERZCHNIA		190,25				