

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Laboratorium Mikrobiologii (3 piętro)						
1	Korytarz 1	16,00	Ściany	rozberanie ściany, ustawienie nowej ściany w systemie g-k z wzmocnieniem profilami do drzwi, ściana wypełniona wełną , szpachlowanie, wklejenie tapety z włókna szklanego, gruntowanie, malowanie, demontaż istniejących szaf, skrobanie starej farby, szpachlowanie, malowanie	demontaż punktów gazowych na ścianie,	demontaż instalacji elektrycznej, montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem, wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego i EW, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm	instalacja wentylacji bez zmian	
			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie		
			Stolarka i inne	wykucie istniejących drzwi, montaż nowych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z KD, montaż okienka rozwieralnego podawczego wraz z zparapetem szer.30cm. Okienko montaż wysokości uzgodni z użytkownikiem		
2	Pomieszczenie gospodarcze	2,80	Ściany	istniejące, malowanie	bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
			Posadzka	istniejąca, bez zmian		
			Sufit	istniejący malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
3	Korytarz 2	15,00	Ściany	skucie płytek w ościeżach drzwi, na pozostałych ścianach montaż płyty stg na profilach sufitowych, szpachlowanie, wklejenie tapety z włókna szklanego , gruntowanie, malowanie, w ościeżach wkleić płytę g-k	istniejąca isntalacja bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego i EW, gniazd 230V, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm		
			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie		
			Stolarka i inne	stolarka istniejąca ze zmian		
4	Pokój kierownika	16,00	Ściany	demontaż ściany działowej, zabudowa płytą g-k wraz z zwypełnieniem wełny w miejscu otworu drzwiowego, skucie płytek na ścianach, wklejenie płyty g-k na paskach, szpachlowanie, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie malowanie całego pomieszczenia	wymiana grzejnika wraz z zaworami na płytowy, wentylacja bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, zerwanie wykładziny, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm		

			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie, uzupełnienie tynku po rozebranej ścianie		
			Stolarka i inne	od Sali nr 5 demontaż i zabudowa płytą stg, istniejące okna bez zmian		
5	Pracownia odczytowo-badawcza	51,00	Ściany	zabudowa otworu drzwiowego między pom. Nr 4, w systemie stg, montaż płyty g-k na stelażu, montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscu tablicy poboru gazów, istniejący blat zdemontować, skucie płytek w ościeżach okien, wklejenie płyty g-k, montaż parapetu z pcv, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, fartuszek z płytek przy umywalce	doprowadzenie instalacji wod-kan, montaż umywalki z półnoga i baterią stojącą. Wymiana odcinka 4m rury fi 50 znajdującego się w posadzce przy ścianie (należy rozkuć posadzkę i uzupełnić posadzkę. Wykończenie wykładzina po stronie budowlanej	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia: podstawowego i EW, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	istniejąca bez zmian. W miejscu prowadzenia przepustu do wyspy, posadzkę uzupełnić i wstawić pas z wykładziny termozgrzewalnej,	wymiana grzejników na nowo płytowe higieniczne, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	
			Sufit	po zdemontowanych urządzeniach zaślepić, zagruntować i pomalować	zabezpieczyć istniejący klimatyzator, wykonać wnękę dla klimatyzatora	
			Stolarka i inne	demontaż drzwi do korytarza nr 4, istniejące okienka bez zmian		
6	Korytarz 4	11,00	Ściany	montaż płyty g-k na stelażu, montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscu tablicy poboru gazów, skucie płytek w ościeżach drzwi, wklejenie płyty g-k, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, fartuszek z płytek przy umywalce	demontaż koryt myjących, bateri, podejścia wod-kan, doprowadzenie w nowe miejsc, wymiana grzejnika z zaworami, przerobienie podejścia pod baterie, umywalka z półnogą i bateria stojąca, wentylacja istniejąca	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia: podstawowego i EW, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm		
			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie		
			Stolarka i inne	demontaż drzwi do pomieszczeń pracowni nr 5 i 8 i 7		

7	Posiewy	13,00	Ściany	montaż płyty g-k na stelażu, skucie płytek w ościeżach drzwi, wklejenie płyty g-k, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, fartuszek z płytek przy umywalce, rozebranie blatu betonowego przy okienkach, osadzenie parapetu z pcv	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z zaworami, gałązki przerobić, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego i EW, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm		
			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie		
			Stolarka i inne	okienka istniejące bez zmian,		
8	Pracownia odczytowo-badawcza	51,00	Ściany	zabudowa otworu drzwiowego między pom. Nr 9, w systemie stg, montaż płyty g-k na stelażu, montaż drzwiczek rewizyjnych w miejscu tablicy poboru gazów, istniejący blat pozosatwić na górę i z czoła zamontować płytę meblową, skucie płytek w ościeżach okien, wklejenie płyty g-k, montaż parapetu z pcv, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, fartuszek z płytek przy umywalce	doprowadzenie instalacji wod-kan, montaż umywalki z półnoga i baterii stojącą.	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego i EW, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	istniejąca bez zmian. W miejscu prowadzenia przepustu do wyspy, posadzkę uzupełnić i wstawić pas z wykładziny termozgrzewalnej,	wymiana grzejników na nowo płytowe higieniczne, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	
			Sufit	po zdemontowanych urządzeniach zaślepić, zagruntować i pomalować	zabezpieczyć istniejący klimatyzator, wykonać wnękę dla klimatyzatora	
			Stolarka i inne	demontaż drzwi do korytarza nr 4, istniejące okienka bez zmian	wentylacja bez zmian	
9	Pracownia molekularna	17,00	Ściany	demontaż ściany działowej, zabudowa płytą g-k wraz z wypełnieniem wełny w miejscu otworu drzwiowego, skucie płytek na ścianach, wklejenie płyty g-k na paskach, szpachlowanie, wklejenie tapety z włókna szklanego, szpachlowanie malowanie całego pomieszczenia	wymiana grzejnika wraz z zaworami na płytowy, wentylacja bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	skucie posadzki z płytek, wyrównanie posadzki z uzupełnieniem na wysokość, zerwanie wykładziny, szlifowanie, gruntowanie, masa wyrównująca, wykładzina termozgrzewalna z wywiniciem cokołu na 10cm		
			Sufit	zeskrobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie, uzupełnienie tynku po rozebranej ścianie		
			Stolarka i inne	od Sali nr 8 demontaż i zabudowa płytą stg, istniejąca okna bez zmian		

10	Pomieszczenie socjalne	18,00	Ściany	istniejące, malowanie	instalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
			Posadzka	istniejąca bez zmian		
			Sufit	istniejący, malowanie		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian		
11	Wezeł sanitarny	5,00	Ściany	istniejące, malowanie powyżej płytek	instalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
			Posadzka	istniejące płytki bez zmian		
			Sufit	istniejący malowanie		
			Stolarka i inne	istniejąca, bez zmian		
12	Magazyn	9,00	Ściany	istniejące, malowanie	instalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymiana osprzętu elektrycznego
			Posadzka	istniejące bez zmian		
			Sufit	istniejący, malowanie		
			Stolarka i inne	drzwi wejściowe bez zmian		
13	Pracownia porazytologii	25,00	Ściany	nowe ściany w systemie stg z wypełnieniem wełną, zabudowa otworu drzwiowego w systemie g-k, demontaż istniejącego przedzielenia w systemie g-k, szpachlowanie, tapeta z włókna szklanego gruntowanie malowanie, fatruszek w płytek przy umywalce	instalacja gazów bez zmian, doprowadzenie instalacji wod-kan do umywalki i baterii	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja gniazd i strukturalna n/t (montaż w korycie systemowym
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych i po wykonaniu otworu drzwiowego		
			Sufit	istniejący bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	demontaż drzwi od korytarza, montaż nowych drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą metalową malowana proszkowo, drzwi zamontować w pom. 14, okna istniejące		
14	Pracownia z Mikroskopem	23,00	Ściany	Wykonanie otworu drzwiowego od korytarza, osadzenie wcześniej zdemontowanych drzwi, ustawienie ścian działowych w systemie stg z wypełnieniem wełną, szpachlowanie, tapeta z włókna szklanego gruntowanie malowanie,		demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja gniazd i strukturalna n/t (montaż w korycie systemowym)
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych i po wykonaniu otworu drzwiowego		
			Sufit	istniejący bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	okna istniejące, montaż nowych drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą metalową malowana proszkowo, istniejące meble bez zmian		
15	Pracownia Immunodiagnostyki	26,00	Ściany	ustawienie ściany działowej w systemie stg z wypełnieniem wełną, szpachlowanie, tapeta z włókna szklanego gruntowanie malowanie,	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji: oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja gniazd i strukturalna n/t (montaż w korycie systemowym
			Posadzka	istniejąca, uzupełnić wykładzinę w miejscu nowych ścianek działowych		
			Sufit	istniejący bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	okna istniejące, montaż nowych drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą metalową malowana proszkowo, istniejące meble bez zmian		
RAZEM POWIERZCHNIA		298,80				