

Nr.pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Podłoga	Wys. pom. [m]	Rodzaj sufitu	Wykończenie ścian
0.01	klatka schodowa	23.96	płytki gres	7,23	tynk maszyn.-gips.	tynk maszynowy-gipsowy
0.02	pomieszczenie techniczne	3,35	płytki gres	2,20	tynk maszyn.-gips.	tynk maszynowy-gipsowy
0.03	szatnia+ wózkownia	27,39	płytki gres	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0.04	komunikacja	16,41	wykładz.obiekt.	3,00	płyty akustyczne	tynk maszynowy-gipsowy
0.05	winda gastronomiczna	1,40	-	7,58	-	-
0.06	pomieszczenie porządkowe	1,66	płytki gres	2,70	płyty sufitowe mineralne	tynk cem.-wap. kat.II +glazura (do wys. drzwi tj. ~2,10m)+powyżej tynk maszyn.-gips.
0,07	sala zajęć 1	52,37	wykładz.obiekt.	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0,08	magazyn	8,77	wykładz.obiekt.	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0,09	łazienka	11,07	płytki gres	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk cem.-wap. kat.II +glazura
0,10	sala zajęć 2	52,37	wykładz.obiekt.	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0,11	magazyn	10,13	wykładz.obiekt.	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0,12	łazienka	10,40	płytki gres	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk cem.-wap. kat.II +glazura
0,13	weranda	9,68	płytki gres	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
0,14	weranda	9,68	płytki gres	3,00	płyty sufitowe mineralne	tynk maszynowy-gipsowy
RAZEM pow. użytkowa projektowana		**238.64**				

kolejność wymiarowania zewnętrznego
- wymiar osiowy
- wymiar całkowity
- wymiar poszczególnych segmentów budynku
- wymiar otworów okiennych i drzwiowych
- wymiar izolacji termicznej i grubości ścian
- linia ściany zewnetrznej

wymiarowanie stolarki drzwiowej i okiennej
- wymiary otworu
- odbojnik gumowy
- wymiary światła przejścia

LEGENDA:
- projektowane ściany murowane pustak ceramiczny
- projektowane elementy żelbetowe
- projektowane zamurowania
- istniejace ściany
- wyburzenia, rozbiórka istniejących ścian
- wydzielenia pożarowe
- izolacje termiczne (styropian)
- izolacje termiczne (wełna mineralna)
- lustro
- pojemnik na mydło
- nawietrzak okienny, podcięcie (kratka) w drzwiach

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant; Architektura: mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura

Opracował: Architektura: inż. Łukasz Włodarczyk

26/LOCK9/2012 LO - 0769

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA ŻŁOBKA POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU

Lokalizacja: ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek; działka nr ewid. 104/26, 104/3; obręb ewidencyjny: 300708_4.0001 Miasto Opatówek; jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek; identyfikatory działek: 300708_4.0001.104/26; 300708_4.0001.104/3.

Inwestor: Gmina Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek

Tytuł rys.: Rzut parteru

BRANŻA: ARHITEKTURA

data sporządzenia rysunku: **20.11.2021r**

nr rysunku: **A-1**

skala: **1:50**