

Remont drogi – ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia					
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*		D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00	x	x
2			- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	x	x
	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy		
3			- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,25
		D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
4			- rozebranie podbudowy z brukowca, średnia grub. 17cm	m ²	578,00
5			- rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych	m ²	879,00
6			- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	m	238,00
7			- rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	6,00
8			- zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	9,00
9			- przestawienie znaków drogowych	szt.	2,00
		D.01.03.04	Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie dróg		
10			- regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą ramy i pokrywy studni	szt.	4,00
	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY		
		D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
11			- wykonanie koryta mechanicznie na jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 11-20cm	m ²	578,00
12			- wykonanie koryta mechanicznie na chodniku wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 11-20cm	m ²	859,00
13			- wykonanie koryta mechanicznie na zjazdach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30cm	m ²	166,00
		D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
14			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (jezdni - 2388m ² , zjazdy - 166m ²)	m ²	744,00
15			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm (chodnik)	m ²	859,00
	45233220-7	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
16			- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość warstwy 8cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	578,00

17			- wykonanie warstwy profilująco-wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W, ilość 75 kg/m2 wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową	tona	135,75
18			- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścierna, grubość warstwy 4cm	m ²	2 388,00
19			- wzmocnienie konstrukcji jezdni siatką szklanowęglową	m ²	500,00
		D.05.03.11	Recykling		
20			- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6cm	m ²	2 536,00
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej		
21			- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	849,00
23			- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	166,00
23			- wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	180,00
	45233290-8	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
24			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi	m ²	140,00
25			odnowienie istniejącego oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi	m ²	63,00
26			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową niebieską z elementami odblaskowymi	m ²	41,00
27			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową czerwoną z elementami odblaskowymi	m ²	76,00
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
28			- przymocowanie tarcz znaków	szt.	17,00
29			- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	9,00
	45233300-2	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
		D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
30			- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	168,00
31			- ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	63,00
		D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych		
32			- wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych ostrzegawczych w kolorze żółtym (o fakturze z wypustkami) o wymiarach 40x40x5cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem (2 rzędy na szerokości przejścia dla pieszych)	m ²	10,00
		D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
33			- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	180,00