

## Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borów dz. ew. 197/1

## Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,460		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4,00		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	170,00		
4 d.2	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	150,00		
<b>3</b>		<b>ODMULENIE ROWU</b>				
5 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	460,00		
<b>4</b>		<b>POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH I ŁUKACH</b>				
6 d.4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m3	5 * 0,42 = 2,10		
7 d.4	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	5,00		
8 d.4	KNNR 6 0112-01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	5,00		
9 d.4	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm	m2	5,00		
10 d.4	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	5,00		
<b>5</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
11 d.5	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	(460 * 3,5) + 50 = 1 660,00		
12 d.5	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	(460 * 3,5) + 50 = 1 660,00		
13 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(460 * 3,5) + 50 = 1 660,00		
14 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(460 * 3,0) + 50 = 1 430,00		
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
15 d.6	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	46,00		
16 d.6	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(460 * 0,50) * 2 + 30 = 490,00		
17 d.6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(460 * 0,50) * 2 + 30 = 490,00		

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borów dz. ew. 197/1

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
18 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6,000		
19 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	4,000		
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						