

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy  
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Szubińska 4  
INWESTOR : Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
BRANŻA : Instalacje wentylacji

DATA OPRACOWANIA : 07.11.2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia  
45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45 331 210-1 Instalowanie wentylacji  
45 331 000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Instalacje wentylacji</b>							
<b>1</b>	<b>Instalacja klimatyzacji.</b>						
1		Dostawa i montaż przejść p.poż. rurociągów zgodnie z opisem techn.		kpl.	4	0.0000	0.00
d.1	<b>kalk. własna</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Wentylacja mechaniczna układy.</b>						
d.2	<b>KNR 0-34</b> <b>0304-02</b> <b>analogia</b>	Izolacja przewodów wentylacyjnych o gr. 50 mm		m <sup>2</sup>	50	0.0000	0.00
d.2	<b>KNR-W 2-17</b> <b>0140-01</b> <b>analogia</b>	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm - zawory wentylacyjne		szt.	14	0.0000	0.00
d.2	<b>KNR-W 2-17</b> <b>0140-02</b> <b>analogia</b>	Nawiewnik wirowy		szt.	18	0.0000	0.00
d.2	<b>KNR-W 2-17</b> <b>0153-06</b> <b>z.o.3.2. 9901-12</b> <b>z.o.3.3. 9902</b>	Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 630 mm - - obiekty modernizowane		szt.	22	0.0000	0.00
d.2	<b>kalk. własna</b>	Uruchomienie pomiaru i regulacja instalacji wentylacji.		kpl.	3	0.0000	0.00
d.2	<b>KNR 7-24</b> <b>0510-02</b>	Przeprow.prac regul.urządz.i instal.o chłodzi.bezp., uruchomienie i uzysk.niskich temperatur wydajność 60 tys.kcal/h		kpl.	2	0.0000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Dostawa i montaż przejścia p.poż.	kpl.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
2.	Pomiary i regulacja wentylacji	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
3.	anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm'	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
4.	Nawiewnik prostokątny z ruchomymi dyszami	szt.	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
5.	otwory kontrolne systemu drzwiowego, typ A i B	szt.	22.0000		22.0000	0.00	0.00	
6.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt.	18.7200		18.7200	0.00	0.00	
7.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	szt.	14.5600		14.5600	0.00	0.00	
8.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 630 mm	szt.	45.7600		45.7600	0.00	0.00	
9.	mata (plyta) Thermasheet FR gr. 38 mm	m <sup>2</sup>	57.5000		57.5000	0.00	0.00	
10.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	173.0000		173.0000	0.00	0.00	
11.	taśma Thermajoint FR	m	36.5000		36.5000	0.00	0.00	
12.	klej Thermaflex 474	dm <sup>3</sup>	9.5000		9.5000	0.00	0.00	
13.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	25.0000		25.0000	0.00	-0.00	
14.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł