WARIANT NR 1

PROPONOWANY WARIANT KOLORYSTYCZNY DO USTALENIA Z INWESTOREM WEDŁUG ODRĘBNYCH KONSULTACJI
KOLORY TYNKÓW DO SPRECYZOWANIA ZGODNIE Z WZORNIKIEM RAL LUB NCS W OPARCIU O WYBRANY DO REALIZACJI SYSTEM OCIEPLENIA I TYNKÓW ELEWACYJNYCH



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA WSCHODNIA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

⬜	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA W ISTN. CZĘŚCI BUDYNKU W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7047	■	POKRYCIE DACHU-BL. NA RĄBEK, OBÓROBKI BLACHARSKIE DACHU, GZYMSU, PARAPETY RYNNY, RURY SPUSTOWE ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016
🟧	WYKOŃCZENIE ŚCIAN DOBUDOWY KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 1018	▥	WYKOŃCZENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ ZGODNIE Z OPISEM I CZ. RYSUNKOWĄ PIONOWYMI LISTWAMI ELEWACYJNYMI Z DREWNA (LAMELAMI) MOCOWANYMI DO PRZYGOTOWANEJ PODKONSTRUKCJI W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI
▩	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GZYMSÓW, KOMINÓW W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7037		
■	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH NAD POZIOMEM TERENU DO POZIOMU GÓRNEJ CZĘŚCI COKOŁU Z TYNKIEM MOZAIKOWYM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016		

WARIANT NR 2

PROPONOWANY WARIANT KOLORYSTYCZNY DO USTALENIA Z INWESTOREM WEDŁUG ODRĘBNYCH KONSULTACJI
KOLORY TYNKÓW DO SPRECYZOWANIA ZGODNIE Z WZORNIKIEM RAL LUB NCS W OPARCIU O WYBRANY DO REALIZACJI SYSTEM OCIEPLENIA I TYNKÓW ELEWACYJNYCH



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA WSCHODNIA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

⬜	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA W ISTN. CZĘŚCI BUDYNKU W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 9010	■	POKRYCIE DACHU-BL. NA RĄBEK, OBÓROBKI BLACHARSKIE DACHU, GZYMSU, PARAPETY RYNNY, RURY SPUSTOWE ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016
▩	WYKOŃCZENIE ŚCIAN DOBUDOWY KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7047	▥	WYKOŃCZENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ ZGODNIE Z OPISEM I CZ. RYSUNKOWĄ PIONOWYMI LISTWAMI ELEWACYJNYMI Z DREWNA (LAMELAMI) MOCOWANYMI DO PRZYGOTOWANEJ PODKONSTRUKCJI W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI
🟨	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GZYMSÓW, KOMINÓW W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 1018		
■	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH NAD POZIOMEM TERENU DO POZIOMU GÓRNEJ CZĘŚCI COKOŁU Z TYNKIEM MOZAIKOWYM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016		

WARIANT NR 3 - Z DODATKOWYM GZYMSEM MIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM

PROPONOWANY WARIANT KOLORYSTYCZNY DO USTALENIA Z INWESTOREM WEDŁUG ODRĘBNYCH KONSULTACJI
KOLORY TYNKÓW DO SPRECYZOWANIA ZGODNIE Z WZORNIKIEM RAL LUB NCS W OPARCIU O WYBRANY DO REALIZACJI SYSTEM OCIEPLENIA I TYNKÓW ELEWACYJNYCH



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA WSCHODNIA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

⬜	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA W ISTN. CZĘŚCI BUDYNKU W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 9010	■	POKRYCIE DACHU-BL. NA RĄBEK, OBÓROBKI BLACHARSKIE DACHU, GZYMSU, PARAPETY RYNNY, RURY SPUSTOWE ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016
▩	WYKOŃCZENIE ŚCIAN DOBUDOWY KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7047	▥	WYKOŃCZENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ ZGODNIE Z OPISEM I CZ. RYSUNKOWĄ PIONOWYMI LISTWAMI ELEWACYJNYMI Z DREWNA (LAMELAMI) MOCOWANYMI DO PRZYGOTOWANEJ PODKONSTRUKCJI W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI
🟨	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GZYMSÓW, KOMINÓW W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 1018		
■	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH NAD POZIOMEM TERENU DO POZIOMU GÓRNEJ CZĘŚCI COKOŁU Z TYNKIEM MOZAIKOWYM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016		

WARIANT NR 4 - Z DODATKOWYM GZYMSEM MIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM

PROPONOWANY WARIANT KOLORYSTYCZNY DO USTALENIA Z INWESTOREM WEDŁUG ODRĘBNYCH KONSULTACJI
KOLORY TYNKÓW DO SPRECYZOWANIA ZGODNIE Z WZORNIKIEM RAL LUB NCS W OPARCIU O WYBRANY DO REALIZACJI SYSTEM OCIEPLENIA I TYNKÓW ELEWACYJNYCH



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA WSCHODNIA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029



PIĘTRO BUDYNKU OBJĘTE PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ŚCIANA W ZBLIŻENIU DO GRANICY DZIAŁKI NA DŁUGOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI 4,0m OD GRANICY DZIAŁKI I ŚCIANA RÓWNOLEGŁA DO OSI W UL. KONOPNICKIEJ POWINNY SPEŁNIĆ WYMAGANIA JAK DLA ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60, OKNA W W/W ŚCIANACH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

ELEWACJA POŁUDNIOWA

PARTER BUDYNKU OBJĘTY PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PRZYCHODNI ZDROWIA NA POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 „MALUCH+" 2022-2029

ROZBUDOWA BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ O KL. SCHODOWĄ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KAMIENICY POLSKIEJ W RAMACH PROJEKTU: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

🟨	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PARTERU DO POZIOMU GZYMSU W ISTN. CZĘŚCI BUDYNKU W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 1018	■	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH NAD POZIOMEM TERENU DO POZIOMU GÓRNEJ CZĘŚCI COKOŁU Z TYNKIEM MOZAIKOWYM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016
⬜	WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIĘTRA W ISTN. CZĘŚCI BUDYNKU W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 9010	■	POKRYCIE DACHU-BL. NA RĄBEK, OBÓROBKI BLACHARSKIE DACHU, GZYMSU, PARAPETY RYNNY, RURY SPUSTOWE ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7016
▩	WYKOŃCZENIE ŚCIAN DOBUDOWY KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 7047	▥	WYKOŃCZENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ KL. SCHODOWEJ Z WINDĄ ZGODNIE Z OPISEM I CZ. RYSUNKOWĄ PIONOWYMI LISTWAMI ELEWACYJNYMI Z DREWNA (LAMELAMI) MOCOWANYMI DO PRZYGOTOWANEJ PODKONSTRUKCJI W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI
🟨	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GZYMSÓW, KOMINÓW W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ Z TYNKIEM ZGODNIE Z OPISEM W KOLORZE MOŻLIWIE ZBLIŻONYM DO RAL 1018		

OCIEPLENIE WRAZ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI BUDYNKU NA POZIOMIE PARTERU OBJĘTEGO PROGRAMEM „MALUCH+" 2022-2029 ORAZ PIĘTRA BUDYNKU WRAZ Z NOWĄ KLATKĄ SCHODOWĄ OBJĘTEGO PROJEKTEM: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE PRZY POMOCY SYSTEMU IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - BEZSPOINOWYM SYSTEMEM OCIEPLEŃ (BSO) - METODĄ LEKKĄ MOKRĄ

Zastosować system ociepleń ścian zewnętrznych budynku, którego wykonanie polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt styropianowych (EPS, xps), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego, opcjonalne wykonanie powłoki malarskiej. Zastosować do wykonania ocieplenia budynku system dla budynków o wysokości do 25m, zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach surowych, wykonanych z cegły i bloczków (ceramicznych, wapienno-piaskowych, kamiennych, z betonu komórkowego i betonu. Przyjęty do realizacji system powinien spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska i właściwości fizykochemicznych.

Wybrany system powinien uwzględnić układ warstw:
1. Przegroda zewnętrzna (istn. podłoże)
2. Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych (EPS, xps)
3. Materiał do izolacji cieplnej - płyty styropianowe (EPS, xps)
4. Łączniki mechaniczne (kołki jeśli są przewidziane)
5. Warstwa zbrojona (zaprawa klejącą z siatką zbrojącą)
6. Podkładowa masa tynkarska (jeśli jest wymagana)
7. Wyprawa tynkarska
8. Preparat gruntujący (opcjonalnie)
9. Dekoracyjna powłoka malarska (opcjonalnie)

Wykonawca ocieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi budynku powinien pracować na odpowiednio przygotowanym wcześniej podłożu (ścianie), poszczególne warstwy powinny być wykonane z współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz wyprawą elewacyjną, system powinien dodatkowo uwzględniać materiały uzupełniające: materiały do wykończenia detali, listwy cokołowe, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, materiały uszczelniające, itp. Zastosowane materiały powinny zapewniać stateczność mocowania układu, odporność na uszkodzenia (np. na skutek uderzeń), kompensować naprężenia wynikające z pracy termicznej wyprawy tynkarskiej oraz warstwy stanowiącej podłoże pod warstwę elewacyjną, warstwa elewacyjna (wyprawa tynkarska, opcjonalnie farba elewacyjna) powinna zabezpieczyć elewacje budynku przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz stanowić warstwę dekoracyjną.

Zastosowany system ociepleniowy powinien odpowiadać właściwościom użytkowym obiektu budowlanego, powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek EU, Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z późn. zmianami) dla wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym spełnienia kryteriów: bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. System powinien stanowić ochronę elementów konstrukcyjnych budynku przed uszkodzeniami i bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych, w tym obciążenia od parcia i ssania wiatru. Poszczególne elementy budynku, w tym ściany zewnętrzne, powinny być klasyfikowane jako niepalne lub nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Dopuszcza się zastosowanie tynków cienkowarstwowych stanowiących zewnętrzną warstwę ocieplenia, tj.: z tynkami mineralnymi, akrylowymi, silikatowymi, silikonowymi, silkonowo-silikatowymi. Zastosowane warstwy systemu powinny dawać możliwość wyeliminowania kondensacji pary wodnej, powodującej rozwój grzybów pleśniowych, alg oraz zawilgocenie wnętrza przegrody na skutek powstania płaszczyzny bądź strefy kondensacji z uwzględnieniem szczególnym styku ściana - strop/balkon/taras, narożnik pomieszczenia, balkon/taras/dach. Ocieplenie musi być tak wykonane, aby eliminowało mostki termiczne: mostki materiałowe, np. połączenia ceglanych ścian z żelbetowymi wieńcami, połączenia żelbetowych słupów szkieletowej konstrukcji z wypełnieniem ściany (występują materiały o różnych właściwościach ciepłochronnych) oraz mostki geometryczne - różna powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna (np. narożniki), system powinien posiadać wysoką udarność.
Przyjęty do realizacji system powinien dysponować odpowiednim dla Wykonawcy uszczegółowieniem i podawać wyczerpująco sposób wykonstruowania detali zabudowy.

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian Uc (max) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Nieuregulowane niniejszym opisem dane techniczne ocieplenia budynku - w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektanetem oraz projektmi PB i PT

STOLARKA OKIEN
POZIOM PARTERU BUDYNKU OBJĘTEGO PROGRAMEM „MALUCH+" 2022-2029 ORAZ PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z NOWĄ KLATKĄ SCHODOWĄ OBJĘTE PROJEKTEM: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Okna rozwieralno - uchylne - kierunek otwierania w uzgodnieniu z Inwestorem
Kolekcja np. KOE1 Kommerling 76AD
Kolor: Biały lub grafitowy RAL 9016 / 7015 z czarną uszczelką - w uzgodnieniu z Inwestorem
Rdzeń: Biały 9016, Uszczelka: Czarny
Profile: 76101 Rama 67mm COEX system76AD, 76201 Skrzydło proste 78mm system76AD 76301
Słupek stały 84mm 5K system76AD/MD
Szkło: 4/18/4/18/4 U=0,5 CR7040 Swisspacer Advance
Listwy przyszybowe: 76S09 Listwa przyszybowa system76 pakiet 48mm / system88 pakiet 56mm, listwa przyszybowa biała / grafitowa z czarną uszczelką
Okucia np. Winkhaus - activPilot Concept
Klasa bezpieczeństwa: Podstawowa
Osadzenie klamki: Stała, Kolor osłonek: Biały lub grafit WH, Kolor zawiasów: Srebrny SI, Stopniowany uchył MSL, Klamka np. Secustik Luksembourg Ł32-42 biała / grafitowa
Mikrowentylacja: Tak

Uwagi:
Uwzględnić profile transportowo-montażowe 30 mm (szer. 53,8), uchwyty transportowe, kotwy montażowe
Odwodnienie od przodu ramy, Rodzaj zgrzewu wew: zgrzew V Rodzaj zgrzewu zew: Zgrzew V
Określenie miejsca montażu i warunków zabudowy okien w otworach okiennych - w uzgodnieniu z Inwestorem.
Elementy konstrukcyjne okien tak dobrane, aby stolarka spełniała wymogi założeń: Strefa wiatrowa, Rodzaj terenu, Położenie okna od poziomu posadowienia budynku, Wysokość n.p.m.
Należy spełnić wymagania Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r. (Dziennik Ustaw RP z dnia 13 sierpnia 2013r. Poz. 926)
w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do budownictwa użyteczności publicznej na terenie Polski.
Dla pomieszczeń ogrzewanych, w których utrzymywana jest temperatura >= 16°C Uw nie może przekroczyć: -dla okien Uw max =0,9 W/m2K, -dla drzwi Uw max =1,3 W/m2K
Okna o współczynniku wyższym mogą być stosowane do pomieszczeń nieogrzewanych lub w ścianach wewnętrznych.
Przed zamówieniem stolarki okien wymiary należy zweryfikować w naturze.
Podziały i proporcje okien zgodnie z rysunkiem elewacji i w uzgodnieniu z Inwestorem.
Nieuregulowane niniejszym opisem dane techniczne okien - w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektanetem oraz projektmi PB i PT

STOLARKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
POZIOM PARTERU BUDYNKU OBJĘTEGO PROGRAMEM „MALUCH+" 2022-2029 ORAZ PIĘTRO BUDYNKU WRAZ Z NOWĄ KLATKĄ SCHODOWĄ OBJĘTE PROJEKTEM: CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Konstrukcje drzwi aluminiowe w systemie np. Aluron
Kolor profili: np. Aluron Color Collection 2 biały 10/AR-RAL9016-MAT lub grafitowy RAL7015-MAT - według uzgodnienia z Inwestorem.
Kolor okuć: 91 (biały), 97 (inox)
Szyby: 4/18ATGI/4LE/18ATGI/4LE
Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4
Strefa: 1, teren: II, budynek: wys. do 10m

Uwagi
Profil drzwi ciepły 75 mm
Drzwi otwierane na zewn. (za wyjątkiem drzwi balkonowych na piętrze) lewe/prawe - zgodnie cz. rysunkową - rzuty, pochwyt M2 INOX obustronny
2 pkt. (zamek rolkowy + dodatkowy zasuwkowy) wkładka std. samozamykacz np. Dorma z blokadą biały próg Alu, 4 zawiasy Wala RAL 9016 / 7015, ciepła ramka czarna 2 oddzielne konstrukcje UW=1,1W/m2K.
Przed zamówieniem stolarki drzwi wymiary należy zweryfikować w naturze.
Podziały i proporcje drzwi zgodnie z rysunkiem elewacji i w uzgodnieniu z Inwestorem.
Nieuregulowane niniejszym opisem dane techniczne drzwi - w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektanetem oraz projektmi PB i PT

Uwagi ogólne

1. Wszystkie wymiary, koty oraz ilości sprawdzić na budowie / warsztacie przed zamontowaniem elementu
2. Wymiary i rzędne należy sprawdzać przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia
3. Prace wykonywać szczegółowo wg opracowania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi normami
4. Przed zamówieniem stolarki okien i drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie
5. Pozostałe ustalenia zgodnie z konsultacją z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Inwestorem