

Przedmiar

Roboty remontowe pokoje: 318,319,320,321,328 i hol przy klatce z 2 sanitariatami 418\419 i 420\421 - ETAP I

Obiekt lub rodzaj robót: **20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju**

Inwestor: **20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Świdzińskiego 4**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe pokoje: 318,319,320,321,328 i hol przy klatce z 2 sanitariatami 418,419 i 420,421- ETAP I		
1	Element	Roboty remontowe- malarskie		
1	KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2), podłozę z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,00
2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje	45,00*3+25	160,000000	
		RAZEM:	160,000000	m 160,00
3	KNR 401/705/7 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III,bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		160,00	160,000000	
		RAZEM:	160,000000	m 160,00
4	KNR 401/707/3 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	szt 24,00
5	KNRW 202/606/3	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	11,70*1,80	21,060000	
	pokoje 707-710	(1,95*5,00)*2	19,500000	
	pokoje 707-710	(1,30*2,20)*2	5,720000	
	pokoje 707-710	(3,70*2,70)*2	19,980000	
	pokój 717	(3,60*6,80)*2	48,960000	
		RAZEM:	115,220000	m2 115,22
6	TZKNBK 8/105/18	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,00*2	4,000000	
		1,00*2,00*4*2+1,00*2,00	18,000000	
		RAZEM:	22,000000	m2 22,00
7	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	(11,70+1,80+2,30+0,80+4,50+6,50+2,00)*2,35	69,560000	
	pokoje 707-710	((1,95+5,00)*2*2,70+(1,95*5,00))*2	94,560000	
	pokoje 707-710	((1,30+2,20)*2*2,70+(1,30*2,20))*2	43,520000	
	pokoje 707-710	((3,70+2,70)*2*2,70+(3,70*2,70))*2	89,100000	
	pokój 717	(3,60+6,80)*2*2,70+(3,60*6,80)	80,640000	
		RAZEM:	377,380000	m2 377,38
8	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		377,38	377,380000	
		RAZEM:	377,380000	m2 377,38
9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	(11,70+1,80+2,30+0,80+4,50+6,50+2,00)*2,35	69,560000	
	pokoje 707-710	(1,95+5,00)*2*2,70*2	75,060000	
	pokoje 707-710	(1,30+2,20)*2*2,70*2	37,800000	
	pokoje 707-710	(3,70+2,70)*2*2,70*2	69,120000	
	pokój 717	(3,60+6,80)*2*2,70	56,160000	
		RAZEM:	307,700000	m2 307,70
10	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłozę, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje 707-710	1,95*5,00*2	19,500000	
	pokoje 707-710	1,30*2,20*2	5,720000	
	pokoje 707-710	3,70*2,70*2	19,980000	
	pokój 717	3,60*6,80	24,480000	
		RAZEM:	69,680000	m2 69,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 202/617/12 (2)	Izolacje szczelin styku stropu i ścian, akrylem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,70+1,80+2,30+0,80+4,50+6,50+2,00	29,600000	
		RAZEM:	29,600000	m
12	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		307,70	307,700000	
		RAZEM:	307,700000	m2
13	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		69,68	69,680000	
		RAZEM:	69,680000	m2
14	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		69,68	69,680000	
		RAZEM:	69,680000	m2
15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		307,70	307,700000	
		RAZEM:	307,700000	m2
16	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe pod tapety		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,50*2,70*3*2	8,100000	
		RAZEM:	8,100000	m2
17	TZKNBK 15/801/1	Tapetowanie ścian przygotowanie podłoża gipsem, szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,10	8,100000	
		RAZEM:	8,100000	m2
18	TZKNBK 15/801/2	Tapetowanie ścian warstwa wyrównawcza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,10	8,100000	
		RAZEM:	8,100000	m2
19	TZKNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,10	8,100000	
		RAZEM:	8,100000	m2
2	Element	Łazienki 2 szt		
20	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,55+1,55)*2*2,30*2	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	m2
21	KNNR 3/601/1	Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,52	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	m2
22	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,55*2	4,805000	
		RAZEM:	4,805000	m2
23	KNR 401/804/7	Zerwanie podkładu cementowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,81	4,810000	
		RAZEM:	4,810000	m2
24	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28,52*0,01	0,285200	
		28,52*0,03	0,855600	
		4,81*0,01	0,048100	
		4,81*0,04	0,192400	
		RAZEM:	1,381300	m3
25	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,38	1,380000	
		RAZEM:	1,380000	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,38	1,380000	
		RAZEM:	1,380000	m3 1,38
27	KNR 14/2011/11 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa Geberit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((0,20+1,10+0,20)*1,15)*2	3,450000	
		RAZEM:	3,450000	m2 3,45
28	KNR 924/101/4	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia porowata		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2,30*2	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	m2 28,52
29	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2,30*2	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	m2 28,52
30	KNR 401/723/3 (2)	Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej pod okładzinę ścian z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2,30*2	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	m2 28,52
31	KNR 29/641/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni pionowej, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,00+1,00)*2,00*2	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m2 8,00
32	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m 4,00
33	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2,30*2-(0,90*2,00*2)	24,920000	
		RAZEM:	24,920000	m2 24,92
34	DC 20/324/5	Okladziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach gresowych, na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6,00
35	DC 20/320/3	Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja płytek ceramicznych, pierwsza warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,92	24,920000	
		RAZEM:	24,920000	m2 24,92
36	KNR 202/617/12 (2)	Wypełnienie naroży masą silikonową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,30*4*2	18,400000	
		RAZEM:	18,400000	m 18,40
37	KNR 903/502/5	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,00+0,90+2,00+1,00+1,15)*2	14,100000	
		RAZEM:	14,100000	m 14,10
38	KNRW 215/142/3	Drzwiczki rewizyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,00
39	KNR 202/617/12 (2)	Izolacje szczelin styku stropu i ścian, akrylem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2	12,400000	
		RAZEM:	12,400000	m 12,40
40	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem o podwyższonej przyczepności, powierzchnia pozioma posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,55*1,55*2	4,805000	
		RAZEM:	4,805000	m2 4,81

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 1901/914/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20-mm, z zatarciem na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,81	4,810000	
		RAZEM:	4,810000	m2
42	KNR 1901/914/5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,81	4,810000	
		RAZEM:	4,810000	m2
43	KNR 29/640/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni poziomej, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,75*1,75*2	6,125000	
		RAZEM:	6,125000	m2
44	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,55+1,55)*2*2	12,400000	
		RAZEM:	12,400000	m
45	DC 20/314/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,81	4,810000	
		RAZEM:	4,810000	m2
46	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m
47	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
48	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
49	KNR 402/235/7	Demontaż brodzików		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
50	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza z syfonem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
51	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
52	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
53	KNP 5/416/6	Uchwyt do baterii natryskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
54	KNR 215/101/1	Elementy montażowe pod zabudowę, na ścianie, do miski ustępowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
55	KNR 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl
56	KNR 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 35/123/5	Kabiny natraskowe do kąpieli, narożne, kabina pięciokątna, szyby ze szkła hartowanego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2,00
3	Element	Pokój 717 wymiana stolarki		
58	KNR 404/1006/2	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,00
59	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,00
60	KNRW 202/1020/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - pokojowe wraz z ościeżnicami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,00	2,200000	
		RAZEM:	2,200000	m2 2,20
61	KNR 1901/358/5	Wykucie z muru, podokienników PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m 1,80
62	KNR 401/354/8	Wykucie z muru okna pcv		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*1,80	2,700000	
		RAZEM:	2,700000	m2 2,70
63	KNR 19/1023/12 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, drzwi balkonowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*1,50+0,90*2,20	3,330000	
		RAZEM:	3,330000	m2 3,33
64	KNNRS 2/1201/7	Podokienniki PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,00
65	KNR 401/530/8	Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*0,25	0,250000	
		RAZEM:	0,250000	m2 0,25