

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi powiatowej nr 1227ONA na odcinku Tlustomosty-Kietrz					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania inwestycji wraz z kosztem jego utrzymania i demontażu -	kpl.		
d.1.	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.	0102-03		m ²	4190,000	
1		4190			
				RAZEM	4190,000
1.2		Roboty drogowe			
1.2.		Wymiana nawierzchni			
1					
3	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-02		m ²	4190,000	
2.1		poz.2			
				RAZEM	4190,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1.	0310-01		m ²	4190,000	
2.1	0310-02				
	analogia	poz.3			
				RAZEM	4190,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06		m ²	4190,00	
2.1		poz.4			
				RAZEM	4190,00
6	KNR 2-31	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.1.	1004-07		m ²	4190,00	
2.1	analogia	poz.4			
				RAZEM	4190,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0310-05		m ²	4190,000	
2.1	0310-06				
	analogia	poz.4			
				RAZEM	4190,000
1.3		Utwardzenie poboczy			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego -- warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1.	0114-07	czeniu 10 cm	m ²	4190,000	
3	0114-08	4190			
				RAZEM	4190,000