

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie drogi leśnej nr 220/550 w Leśnictwie Kamionna  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kamionna  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 30 czerwiec 2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**VAT [V] ..... 23.00 % $\Sigma$ (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Odmulenie rowów na odcinku 120m</b>				
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-	m <sup>3</sup>	60.000	0.00	0.00
d.1	0218-03	biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV				
Razem dział: Odmulenie rowów na odcinku 120m						0.00
<b>2</b>		<b>Uzupełnienie nawierzchni drogi</b>				
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m <sup>2</sup>	930.000	0.00	0.00
d.2	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63,0 -	m <sup>2</sup>	930.000	0.00	0.00
d.2	0204-05	warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15				
	0204-06	cm				
4		Dowiezienie i wbudowanie tłucznia kamiennego frakcji	t	50.000	0.00	0.00
d.2	analiza indy-	4-31,5 w miejscach wskazanych przez Inwestora				
	widualna					
Razem dział: Uzupełnienie nawierzchni drogi						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł