

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3	Izolacja cieplna
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja energetyczna budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu
ADRES INWESTYCJI:	34-406 Leśnica Groń, ul. Szkolna 3
NAZWA INWESTORA:	Gmina Bukowina Tatrzańska
ADRES INWESTORA:	34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż. Marek Nowak Upr. bud. nr MAP/0165/PWOK/05
DATA OPRACOWANIA:	21.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.09.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty adaptacyjne			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		6,40	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
3 d.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 9-29 0106-04	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
6 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
		7,50	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
7 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2		Termomodernizacja ścian wewnętrznych od przestrzeni nieogrzewanych			
8 d.2	KNR 19-01 0635-02	Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą jednokrotnego opryskiwania - impregnacja owado i grzybobójcza	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
9 d.2	KNR 0-18 2611-07	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach - łąty 5x10cm	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
10 d.2	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
11 d.2	KNR 9-12 0204-03	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej - mocowanie folii paroizolacyjnej	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
12 d.2	KNR 9-09 0101-02	Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm, odporność ogniowa F 1,5/EI 60	m2		
		137,12	m2	137,120	
				RAZEM	137,120
13 d.2	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,00	m2 izolacji	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		237,12	m2	237,120	
				RAZEM	237,120
15 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		100,00	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		237,12	m2	237,120	
				RAZEM	237,120
3		Drzwi do przestrzeni strychowych			
18 d.3	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, wewnętrznych, strychowych z ciepłego profilu - KALKULACJA WŁASNA - indywidualna, o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów w murach z uwzględnieniem nowych uszczelnień i prawidłowych zamocowań. Kolor stolarki drzwiowej typu: biały obustronny. Zakłada drzwi pełne p.poż EI30 o współczynnika przenikania ciepła min $U=1,30 \text{ W/(m}^2\text{xK}^*)$. Wymiar drzwi 1,00x2,13m Krotność = 3	m2		
		2,13	m2	2,130	
				RAZEM	2,130
19 d.3	KNR-W 2-02 1038-02 kalk. własna	Mechanizm do drzwi - samozamykacze	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.3	KNR-W 4-01 0427-03	Wycięcie otworów dla schodów strychowych w stropie strychowym	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNR K-06 0801-02	Montaż schodów strychowych segmentowych składanych o wysokości do 280-305 cm - schody strychowe p.poż EI60, termoizolacyjne ($U=0,54 \text{ W/m}^2\text{xK}^*$) o wym. 70x120cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 0-33 0123-05 kalk. własna	Naprawa uszkodzeń tynku na ościeżach oraz wypełnienie masą uszczelniającą szczelin przy nowych ościeżnicach okiennych	m		
		15,78	m	15,780	
				RAZEM	15,780
23 d.3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000