

ZABUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - PIWNICA			WYMIANA DRZWI - PIWNICA
DRZWI D1 - szt. 1	DRZWI D2 - szt. 2	DRZWI D3 - szt. 1	DRZWI D4 - szt. 3
			
DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, PEŁNE. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30. DRZWI BEZ PROGU. 2 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KLAMKA ANTYPANICZNA. KOLOR - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIETLAMI. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30, DOŚWIETLE - REI 60. DRZWI BEZ PROGU. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE. SZKŁO BEZPIECZNE P4. 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KLAMKA ANTYPANICZNA. KOLOR RAMY - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, PEŁNE. DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EIS 30. DRZWI BEZ PROGU. 2 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KLAMKA ANTYPANICZNA. KOLOR - BRĄZOWY.	DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE, SYSTEMOWE, PEŁNE. DRZWI BEZ PROGU. 2 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KOLOR - BRĄZOWY.

LEGENDA

element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
68 / 200	ZAWĘŻONY WYMIAR DRZWI, STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIJESZEJ EKSPERTYZY
100	ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
REI60	ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ
	HYDRANT 25

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESZKLONE (DOŚWIETLA)
- PROJEKTOWANE DRZWI

ЯPILCH

R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROMAN PILCH
Siąszyce 67, 62-570 Rychwał
tel. 502 361 865
e-mail: grafitpilch@wp.pl

ul. Gorzelniana 1
62-700 Turek
tel. 506 056 799
e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W TARCHAŁACH WIELKICH
63-430 Odolanów, ul. Szkolna 69, działka nr 424/6

INWESTOR:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
63-430 Odolanów, ul. Szkolna 69

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIWNIC

STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. arch. Roman Pilch Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08		
OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Serafińska		
BRANŻA BUDOWLANA	DATA	SKALA	NR RYS.
	07.2023	1:100	2