

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa robót: AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
Lokalizacja: ul. SZKOLNA 69, TARCHAŁY WIELKIE

Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W
TARCHAŁACH WIELKICH
UL. SZKOLNA 69
63-430 ODOLANÓW

Przedmiar sporządził: Maciej Ławniczak

Data opracowania przedmiaru: 09-08-2023

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa robót: AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Lokalizacja: ul. SZKOLNA 69, TARCHAŁY WIELKIE

Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH SPORTOWCÓW W
TARCHAŁACH WIELKICH
UL. SZKOLNA 69
63-430 ODOLANÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

09-08-2023

SYKAL-003437

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne			
1	10	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły szt		6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6		6,000
1	20	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły szt		8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8		8,000
1	30	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	metr	169,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	169		169,000
1	40	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	metr	176,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	176		176,000
1	50	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kmpł	18,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	18		18,000
1	60	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kmpł	14,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14		14,000
1	70	KNR 5-08 0516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED AWARYJNA w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych	szt	14,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14		14,000
1	80	KNR 5-08 0516-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych Piktogram	szt	14,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14		14,000
1	90	KNR 5-08 0516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED Beghelli 19293 - F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO	szt	4,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4		4,000
1	100	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
1	110	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
1	120	KNNR-W 9 121-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym-analogia	szt	32,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 32		32,000