

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z MONTAŻEM  
NAWILŻACZY  
ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO  
NAZWA INWESTORA: OCR KORFANTÓW SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA: 48-317 KORFANTÓW UL. WYZWOLENIA 11

BRANŻE: budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Jarosław Kuzlik  
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
STYCZEŃ 2024

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Remont pomieszczeń biurowych i korytarza			
1.1	45442100-8	Malowanie starych tynków ściany			
1	KNR-W 4-01	Zmycie starego brudy w pomieszczeniach o powierzchni	m2		
d.1.1	1202-09	podłogi ponad 5 m2			
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania -	m2		
d.1.1	0101-02	jednokrotne gruntowanie podłoża			
		poz. 1	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m2		
d.1.1	1204-08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem ubytków			
		poz. 1	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania -	m2		
d.1.1	0101-02	jednokrotne gruntowanie podłoża			
		poz. 1	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m2		
d.1.1	1204-02	tynków wewnętrznych ścian			
		poz. 1	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
1.2		Wymiana elementów wypełniających w suficie podwieszanym			
6	kalkulacja	Wymiana elementów wypełniających sufitów	szt		
d.1.2	własna	podwieszanych			
		1200 * 0,20 * 3	szt	720,000	
				RAZEM	720,000
1.3	45400000-1	WYMIANA POREŃCZY			
7	KNR-W 4-01	Elementy zabezpieczające ścienne	m		
d.1.3	1301-03				
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
1.4	45400000-1	Montaż nawilżaczy			
8	KNR-W 2-17	Instalacja nawilżaczy (komplet)	szt.		
d.1.4	0328-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Wymiana tapet w strylikatorni			
9	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m2		
d.1.5	1205-01				
		14 * 3	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
10	KNR-W 4-01	Układanie tapet gładkich na styk	m2		
d.1.5	1205-03				
		14 * 3	m2	42,000	
				RAZEM	42,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Remont pomieszczeń biurowych i korytarza		2
Spis treści		3