

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Świeligów - budowa drogi dz. nr 131

ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostrów Wielkopolski, Świeligów

INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski

ADRES INWESTORA : ul. Gimnazjalna 5

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne, geodezyjne	1	2
2	Jezdnia	3	8
3	Regulacja urządzeń	9	9
4	Pobocza	10	11
5	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	12	12

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, geodezyjne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	352,000		
2 d.1	KNNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	543,000		
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 838,868		
4 d.2	KNNR 6 0111-02	Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1 838,868		
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1 406,400		
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Emulsja asfaltowa C60B5 ZM	m <sup>2</sup>	1 465,560		
7 d.2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	24,000		
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm	m <sup>2</sup>	1 430,400		
<b>3</b>		<b>Regulacja urządzeń</b>				
9 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000		
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
10 d.4	KNNR 6 0113-06	Mieszanka granitowa C50/10 gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	351,600		
11 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	351,600		
<b>5</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza całości robót</b>				
12 d.5	wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	425,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty ziemne, geodezyjne	
2	Jezdnia	
3	Regulacja urządzeń	
4	Pobocza	
5	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, geodezyjne</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
d.1	0111-01 wycena indywidualna	352	m	352,000	
				RAZEM	352,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	543	m <sup>3</sup>	543,000	
				RAZEM	543,000
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	351,6*5,23	m <sup>2</sup>	1 838,868	
				RAZEM	1 838,868
4	KNNR 6	Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-02	351,6*5,23	m <sup>2</sup>	1 838,868	
				RAZEM	1 838,868
5	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	351,6*4,0	m <sup>2</sup>	1 406,400	
				RAZEM	1 406,400
6	KNNR 6	Emulsja asfaltowa C60B5 ZM	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	351,6*4,1	m <sup>2</sup>	1 441,560	
		2*4*3	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	1 465,560
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-02/03	2*4*3	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNNR 6	Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	351,6*4	m <sup>2</sup>	1 406,400	
		2*4*3	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	1 430,400
<b>3</b>		<b>Regulacja urządzeń</b>			
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
10	KNNR 6	Mieszanka granitowa C50/10 gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0113-06	2*351,6*0,5	m <sup>2</sup>	351,600	
				RAZEM	351,600
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.4	0505-01	2*351,6*0,5	m <sup>2</sup>	351,600	
				RAZEM	351,600
<b>5</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza całości robót</b>			
12		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m		
d.5	wycena indywidualna	425	m	425,000	
				RAZEM	425,000