

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie przeciwozryjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko, Leśnictwo Melsztyn
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1363, obręb Grabno
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-700 Bochnia, ul. Łany 6
DATA OPRACOWANIA : 23 luty 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącego umocnienia z bali drewnianych wraz z wywozem materiału z rozbiórki	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III wg tabeli robót ziemnych	m ³		
		110	m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNNR 10 0301-04 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów- WYKONANIE SŁUPÓW-UWAGA NALEŻY WBIĆ PAL NA GŁĘBOKOŚĆ OKOŁO OD 1,0-1,8m w zależności od typu palisady	m ³ drew.		
		5.99	m ³ drew.	5.990	
				RAZEM	5.990
4	KNNR 10 0301-04 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów-wykopu pod wykonanie belek poziomychUWAGA Współczynnik R=0,5	m ³ drew.		
		15.42-5.99	m ³ drew.	9.430	
				RAZEM	9.430
5	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		91	m ³	91.000	
				RAZEM	91.000
6	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV-rozplantowanie nadmiaru gruntu wg tabeli robót ziemnych	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNR 2-31 1403-03 analogia	Wykonanie muldy odwodnieniowej	m		
		73	m	73.000	
				RAZEM	73.000