

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie przeciwozryjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko, Leśnictwo Kamionna, Leśnictwo Żegocina.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1229, obręb Żegocina
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-700 Bochnia, ul. Łany 6
DATA OPRACOWANIA : 23 luty 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0122-02 analogia	Pomiary przy wykopach pod montaż konstrukcji kaszyc w terenie pagórkowatym 612	m ³ m ³	 612.000	
				RAZEM	612.000
2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 - roboty ziemne z materiałem wbudowanym na miejscu wg tabeli robót ziemnych 545+226	m ³ m ³	 771.000	
				RAZEM	771.000
3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-roboty ziemne z przewozem materiału w obrębie budowy wg tabeli robót ziemnych 13	m ³ m ³	 13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 276+124	m ³ m ³	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR 2-31 0605-01 analogia	Wykonanie ławy żwirowej z kruszywa 4-31,5mm pod konstrukcję kaszycy (113.6+52)*1.5*0.25	m ³ m ³	 62.100	
				RAZEM	62.100
6	KNNR 10 0301-08 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego z wyrębami-konstrukcja kaszycy 154.98	m ³ drew. m ³ drew.	 154.980	
				RAZEM	154.980
7	KNNR 10 0301-08 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego z wyrębami-konstrukcja przy przepuście 1.11	m ³ drew. m ³ drew.	 1.110	
				RAZEM	1.110
8	analiza indywidualna	Wykonanie zasypki kaszycy rumoszem ziemno-skalnym-Zakup, dostawa i wbudowanie wg tabeli robót ziemnych 283+102	m ³ m ³	 385.000	
				RAZEM	385.000
9	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV-rozplantowanie nadmiaru gruntu 54+47	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
10	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 204.3	m m	 204.300	
				RAZEM	204.300