

Przedmiar robót - uzupełniający

Adres obiektu budowlanego: **Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-02-06**
Nazwa obiektu lub robót: **Remont pomieszczeń_uzupełnienie**

Przedmiar robót - uzupełniający

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w budynku Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim			
1	Grupa	Roboty budowlane			
1.1	Element	Roboty budowlane			
1.1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie istniejących elementów wyposażenia wraz z utylizacją		kpl	1,00
1.1.2	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (płytki PCV na kleju)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Pomieszczenie nr 1, 2 (Sala narad , zastępca wójta)	36,45	36,450000	
		Pomieszczenie nr 3 (biuro)	12,8	12,800000	
		Pomieszczenie nr 4 (biuro)	24,32	24,320000	
		Pomieszczenie nr 5a (serwerownia)	2,27	2,270000	
		Pomieszczenie nr 5 (biuro)	24,16	24,160000	
		Pomieszczenie nr 6 (biuro)	12,66	12,660000	
		RAZEM:	112,660000	m2	112,66
1.1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Faruch z płytek ściennych pom. 8,9	1,6*1,5*2	4,800000	
		RAZEM:	4,800000	m2	4,80
1.1.4	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami - Płytki gresowa ścienna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Faruch z płytek ściennych pom. 8,9	1,6*1,5*2	4,800000	
		RAZEM:	4,800000	m2	4,80
1.1.5	Kalkulacja własna	Wywóz gruzu , śmieci wraz z opłatą za utylizację		kpl	1,00
1.2	Element	Klimatyzacja			
1.2.1	KNR 5/110/3	Listwy elektroinstalacyjne z PVC		m	52,00
1.2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej np. Multi Aux AUX-M2-18LCLH		kpl	4,00
1.2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej np. Aux 12JO/I		kpl	8,00
1.2.4	KNR 215/601/6	Rurociągi miedziane 1/4"		m	60,00
1.2.5	KNR 215/601/6	Rurociągi miedziane 3/8"		m	60,00
1.2.6	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20`mm		m	36,00
1.2.7	Kalkulacja własna	Napełnienie instalacji czynnikiem wraz z uruchomieniem		kpl	1,00
1.3	Element	Instalacja elektryczna			
1.3.1	Kalkulacja własna	Okablowanie wraz z podłączeniem do istniejącej tablicy elektrycznej jednostek wew i zewnętrznych		kpl	4,00
1.3.2	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		szt	4,00
1.3.3	KNR 5/501/3	Oprawy oświetleniowe LED nastropowe 60x60 cm		kpl	4,00