

LEGENDA

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA POROTHERM gr. 19cm/ 25cm
- PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA gr. 12cm
- Termoizolacja styropian
- ±0,00 Koty wysokościowe

UWAGI

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OBLICZENIOWĄ.
3. NA RYSUNKU POKAZANO CZĘŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTO W OPISACH TECHNICZNYCH.
4. OPIS STOLARKI W ZESTAWIENIU
5. KOMIN OMUROWAĆ ŚCIANKĄ Z CEGŁY PEŁNEJ O GRUBOŚCI 6CM
7. DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE MATERIAŁÓW I ODPOWIADAJĄCYCH TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJĄCYCH ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY
8. KAŻDORAZOWE WPROWADZENIE ZMIAN NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I NANIEŚĆ ZMIANY W EGZEMPLARZU PROJEKTU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH:

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK ZEWN. CEMENT.–WAP. NA SIATCE	1,5cm	
2	STYROPIAN EPS	15cm	
3	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	–	
4	TYNK WEWNĘTRZNY	1cm	

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK ZEWN. CEMENT.–WAP. NA SIATCE	1,5cm	
2	STYROPIAN EPS	5cm	
3	ŚCIANA ISTNIEJACA	–	
4	TYNK WEWNĘTRZNY	1cm	

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK ZEWN. CEMENT.–WAP. NA SIATCE	1,5cm	
2	STYROPIAN EPS	15cm	
3	PUSTAK CERAMICZNY	25cm	
4	TYNK WEWNĘTRZNY	1cm	

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	GŁADŹ GIPSOWA/ FARBA	–	
2	TYNK WAPIENNO– CEMENTOWY/ CEMENTOWY/ GIPSOWY	1,5cm	
3	PUSTAK CERAMICZNY	25cm	
4	TYNK WAPIENNO– CEMENTOWY/ CEMENTOWY/ GIPSOWY	1,5cm	
5	GŁADŹ GIPSOWA/ FARBA	–	

S5 ŚCIANA DZIAŁOWA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	TYNK WAPIENNO– CEMENTOWY/ CEMENTOWY/ GIPSOWY	1,5cm	
2	PUSTAK CERAMICZNY	12cm	
3	TYNK WAPIENNO– CEMENTOWY/ CEMENTOWY/ GIPSOWY	1,5cm	

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH:

P1 PŁYTA FUNDAMENTOWA

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI/PARKIET/PODŁOGA Z BETONU POLEROWANEGO	2cm	
2	WYLEWKA	7cm	
3	FOLIA BUDOWLANA	–	
4	STYRODUR/ STYROPIAN	20cm	
5	PŁYTA ŻELBETOWA	30cm	
6	FOLIA BUDOWLANA	–	
7	CHUDY BETON	10cm	
8	ZAGĘSZCZONE KRUSZYWO	25cm	
9	GRUNT RODZIMY	–	

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PŁYTKI	2cm	
2	WYLEWKA	7cm	
3	FOLIA PE	–	
4	STYROPIAN EPS 100	5cm	
5	IZOLACJA P.WILGOCIOWA	–	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	16cm	
7	TYNK WAPIENNO– CEMENTOWY/ CEMENTOWY/ GIPSOWY	1,5cm	

D1 DACH DWUSPADOWY

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	DACHÓWKA CERAMICZNA	2cm	
2	ŁATY 4x6	4cm	UWAGI
3	KONTRŁATY 4x6cm	4cm	
4	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	–	
5	KROKWIE+ WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY	16cm	
6	WEŁNA MINERALNA	20cm	
7	FOLIA PE	–	
8	PŁYTA K–G NA STELAŻU	1cm	

D2 STROPODACH PŁASKI

L.P.	MATERIAŁ	GR.	UWAGI
1	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	–	
2	PAPA PODKŁADOWA	–	UWAGI
3	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–	
4	WEŁNA MINERALNA	20–31cm	
5	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE	–	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	20cm	
7	PŁYTKA K–G NA STELAŻU	2cm	

TG PROJEKT Tomasz Gasiak
42-287 Lubsza Śląska, ul. Lompy 25
NIP 575-17-30-724 , IDS 241926311
e-mail: tgprojekt@op.pl
tel. 600047882

TEMAT
PROJEKT REWITALIZACJI TERENU I BUDYNKU PO BYŁYM PGR W MIEŚCIE WOŹNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ

ADRES INWESTYCJI
UL. DWORCOWA
42-289 WOŹNIKI
DZ. NR 358/36, 357/36, 328/36

INWESTOR
GMINA WOŹNIKI
UL. RYNEK 11
42-289 WOŹNIKI

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ B-B

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. bud Tomasz Gasiak	SLK/5397/PWOK/14	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Filip Sage	45/SLOKK/2016/II	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Paulina Brzozowska	-	

BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA
ARCH./KONSTR.	1:100 / A3	PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWANO PRZY POMOCY PROGRAMU ZWCAD 2011	DATA GRUDZIEŃ 2022	NR RYS. A_06

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24/1994