



	Szerokokątna czujka podczerwieni z detekcją mikrofalową
	Czujka laserowa 190°
	Sufitowa czujka podczerwieni z detekcją mikrofalową
	Czujnik sejsmiczny skarbcza
	Czujnik magnetyczny kontaktronowy
	Ręczny przycisk napadowy w metalowej obudowie
	Obwód monitorowania stanu przycisku ewakuacyjnego
	Czujnik zaryglowania drzwi
	Manipulator LCD
	Czytnik z klawiaturą Pando mini
	Czytnik Pando mini
	Przycisk wyjścia ewakuacyjnego - dwuobwodowy
	Elektrozaczep z mikrowyłącznikiem
	Monitor VIP
	Domofon
	Moduł Kontroli Dostępu

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / PROJECT TITLE

Zmiana aranżacji pomieszczenia nr 42 po Czytelni Czasopism na pracownię dla Zakładu Rękopisów wraz z adaptacją instalacji.

ADRES / ADDRESS

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY

TELETECHNIKA

INWESTOR / CLIENT

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY

MGR INŻ. IRENEUSZ KUBIK

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN

POM/0371/PBT/19

PODPIS / SIGNATURE

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY

MGR INŻ. PIOTR RACZYŃSKI

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN

WAM/0104/POOT/08

PODPIS / SIGNATURE

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

OPRACOWANIE / DRAFTED BY

MGR INŻ. DANIEL DĄBROWSKI

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN

KACPER FITAS

PODPIS / SIGNATURE

TEMAT / SUBJECT

Rzut pomieszczenia 42 - instalacja SSWIN + KD

NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER

T-02

DATA / DATE

KWIECIEŃ 2024

SKALA / SCALE

1:100

- UWAGA:
- W celu zasilenia instalacji Kontroli Dostępu projektuje się zasilacze 230/24V,
 - Miejsca wypustów zasilania zasilaczy pokazane są na rysunku "E-01",
 - W celu podtrzymania działania instalacji Kontroli Dostępu, projektuje się po 2 akumulatory 12V, umieszczone w obudowach zasilaczy, mające podtrzymać instalację przez 60h.