



Zestawienie stali							
NR	PROFIL	SZT	DŁUG.	MASA	kg	GAT.	UWAGI
			mm	jednostk.	1szt.	RAZEM	STALI
1	C220	2	4 130	29,40	121,42	242,8	S235
2	Śr. M16	13	45				kl.4.8
				RAZEM		242,8	
				SPOINY	1,80%	4,4	
				SUMA		247,2	

- UWAGI:
- Ostateczną długość elementów stalowych określić na budowie.
 - Podciągi osadzić na zaprawie drobnozianistej niekurczliwej.
 - Usuwany fragment ściany należy wydrzeć po zamontowaniu ele. stalowych.
 - Technologia osadzania nadproża stalowego wg opisu technicznego.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz			
Investor:	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz	Branch:	KONSTRUKCYJNA
Temat:	Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.	Data:	10.09.2019
Rysunek:	Wymian stalowy W1	Nr zlecenia:	05/2019
Projektował:	mgr inż. D. Wiliś upr. nr KUJ0008PWOK08	Faza:	
Sprawił:	mgr inż. T. Skórcz upr. nr KUJ03424008	Skala:	
			Nr. rys.
			K_1