1:100
1:100
275,00 m npm
RZEDNA TERENU m npm
RZEDNA DNA RURY m npm
ZAGLEBIENIE RURY m
SPADEK/DLUGOSC ‰/m
MATERIAL, SREDNICA -/mm
ODLEGLOSC m
HEKTOMETRY
STUDZIENKI KAN.
ks ø 160/4,7 PCV lite
SN8 SDR34
podsypka piaskowa gr. 10 cm
obsypka piaskowa gr. 30 cm
ul. Akacjowa
ul. Dębowa

UWAGA:

1. Studnie na przyłączach projektuje sie plastikowe ø 425mm
(lokalizacje studni uzgodniono z włascicielami posesji)
2. Nie wyklucza sie istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
(uzbrojenie zostało naniesione z uzgodnień branżowych oraz bezpośredniego pomiaru
w terenie)
3. Przyłącza nie zakończone studzienką należy zaslepić korkiem PCV ø150
(przyłącza do granicy posesji)
4. Rurociag nalezy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm i dokonać
obsypki gr. 30 cm
5. Zabezpieczenie skrzyżowań z kabalami (energetycznymi, teletechnicznymi)
wykonać rurami ochronnymi, dwudzielnymi ø110 l=3,00m na kablach,
6. Zabezpieczenie skrzyżowań z gazociagiem (proj.)
wykonać rurami ochronnymi, na ks, ø 250 stal., l=2,0m

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ ø160/4,7 PCV

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL. 601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, ul. Dębowa, Akacjowa, jedn. ewid. Starcza		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Treść	Profil podłużny przył. kan. sanitarnej	Rys. nr Skala	11 1:100/100
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. Nr NT-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		03.2020r.
Projektował	mrg inz. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2020r.
Sprawdził	mrg inz. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2020r.