

## Przedmiar robót 9AP-23-K

Dobudowa windy zewnętrznej do budynku Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej w ramach projektu "Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej poprzez budowę windy zewnętrznej "

Obiekt           Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej  
Kod CPV       45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  
Budowa        Ul. M. Konopnickiej 12 , 42-260 Kamienica Polska  
Inwestor       Gmina Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 12   42-260 Kamienica Polska

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz.U.2021 poz. 2458

---

Częstochowa 22 styczeń 2024 r.

Specjalista ds. kosztorysowania  
Jan Uliński  
Upr. UAN-VIII-7342/75/93  
SLX/BO/1910/02

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Winda zewnętrzna.</b>				
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  23,02+9,37	m3	32,39
		razem	m3	32,39
2	KNR 2-01 0302/03	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km szyb 2,75*2,60*2,60 wiatrolap 4,33+0,10	m3	18,59
			m3	4,43
		razem	m3	23,02
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 8)	m3	23,02
4	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi	m3	23,03
5	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (3,00*2+2,50)*0,30*2,60 (2,70+1,72+0,30)*0,30*1,10 (1,47+2,40-0,30)*0,30*1,10	m3	6,63
			m3	1,56
			m3	1,18
		razem	m3	9,37
6	KNR 2-01 0310/07	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m - dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości (Krotność= 2)	m3	9,37
7	KNR 2-01 0320/06	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m	m3	9,37
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego szyb 2,70*2,50*0,10 wiatrolap (1,72+2,40)*0,25*0,10	m3	0,68
			m3	0,10
		razem	m3	0,78
9	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 2,70*2,50*0,25	m3	1,69
		razem	m3	1,69
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 1,69*90/1000	t	0,15
		razem	t	0,15
11	KNR 2-02 0207/03	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z układaniem betonu za pomocą pompy szyb (2,70+2,00)*2*2,55 wiatrolap (1,72+2,40)*1,10	m2	23,97
			m2	4,53
		razem	m2	28,50
12	KNR 2-02 0207/07	Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 13)	m2	28,50
13	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 28,50*0,25*90/1000	t	0,64
		razem	t	0,64
14	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa wiatrolap (2,80+1,78)*1,00 (2,80-0,25+1,78-0,25)*1,00 szyb (2,70+2,50)*2*2,80 (2,40+2,00)*2*2,55	m2	4,58
			m2	4,08
			m2	29,12
			m2	22,44
		razem	m2	60,22
15	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	60,22
16	KNR 2-02 0609/08	Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - styrodur 5 cm wiatrolap (1,78+2,80)*1,00	m2	4,58

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		szyb (2.70+2.50)*2*2.80	m2	29,12
		razem	m2	33,70
17	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	33,70
18	KNR AT-31 0101/06	Szpachlowanie ścian zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (2.70*2+2.50)*0.30	m2	2,37
		razem	m2	2,37
19	KNR AT-31 0601/02	Malowanie ręczne farbą silikonową elewacji o podłożu silnie chłonnym	m2	2,37
20	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2*3	szt	6,00
		razem	szt	6,00
21	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej piwnica 0,55*1,50*2,00 Parter - IIp. 0,55*1,75*2,00*3-1,50*0,55*1,70*3	m3 m3 razem	1,65 1,57 3,22
22	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,55*0,25*2,00*3	m3 razem	0,83 0,83
23	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	3,45
24	KNNR 6 0105/06	Podsypka bazaltowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	3,45
25	KNR 2-02 2111/01	Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2	m2	3,45
26	KNNR 7 0105/02	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokości do 50m	t	4,50
27	KNNR 7 0904/01 analogia	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji pawilonów, budynków szkieletowych i ciepłowni osiedlowych - p/a szyb	t	4,50
28	KNNR 7 0602/02	Obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy faldowej z ociepleniem 2,69*2,90	m2 razem	7,80 7,80
29	KNR 2-02 0508/06	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm prostokątne w rozwinięciu 35cm	m	2,90
30	KNR 2-02 0510/06	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm prostokątne w rozwinięciu 40cm	m	12,50
31	KNR-W 2-02 1040/06	Witryny aluminiowe szyb (2,80*2+2,69)*12,00 wiatrolap 1,78*(2,38+2,45)/2 2,80*2,38 -0,90*2,00 2,10*3,10	m2 m2 m2 m2 m2 razem	99,48 4,30 6,66 -1,80 6,51 115,15
32	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,00*4*4	m razem	32,00 32,00
33	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0,90*2,00	m2 razem	1,80 1,80
34	Kalkulacja indywidualna	Dźwig do 1000 kg, wysokość podnoszenia 8 m		

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,00
35	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,55*2*2,00)*4 1,50*4*0,55 0,55*1,70 0,25*2,00	m2 m2 m2 m2 razem	8,80 3,30 0,94 0,50 13,54
36	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	13,54
37	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	13,54
38	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji gazowej	kpl	1,00
39	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku.	kpl	1,00
40	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby zasilania windy.	kpl	1,00
41	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	kpl	1,00
42	Kalkulacja indywidualna	Odcinkowe podbijanie istniejącego fundamentu budynku.	kpl	1,00

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Winda zewnętrzna.							
	<b>Razem</b>							
	Podatek VAT							
	<b>Ogółem kosztorys</b>							