

## Przedmiar robót 2AP-24-K.

Branża drogowa

Obiekt Przebudowa drogi w ramach zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Brzozowa w gminie Kamienica Polska”

Kod CPV 45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

Budowa Przebudowa drogi w ramach zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Brzozowa w gminie Kamienica Polska”, adres: Rudnik Wielki ul. Brzozowa Gmina Kamienica Polska, działki nr ewid. 177, 178, 394/2, 395, obręb Rudnik Wielki

Inwestor Gmina Kamienica Polska 42-260 Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 12

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz.U.2021 poz. 2458

---

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

---

Częstochowa 5 kwiecień 2024 r.

Specjalista ds. kosztorysowania  
Jan Uliński  
Upr. UAN-VIII-7342/75/93  
SLK/BO/1910/02

Remont drogi w Rudniku Wielkim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty drogowe - remont.</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,00
2	KNR 2-01 0505/05	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV 4000,00*0,85	m2	3 400,00
		razem	m2	3 400,00
3	KNNR 6 1302/01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	4 000,00
4	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy 5,00*44	m	220,00
		razem	m	220,00
5	KNR. AT-03 0102/02	Frezowanie nawierzchni bitumicznych - 6cm (Krotność= 1,5) 10000	m2	10 000,00
		razem	m2	10 000,00
6	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	10 000,00
7	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm - p/a 25 cm (Krotność= 1,66)	m2	10 000,00
8	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	10 000,00
9	KNNR 6 0308/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	10 000,00
10	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	10 000,00
11	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa wjazdów kanałowych - kanalizacja sanitarna	szt	32,00
12	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	5,00
13	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10,00
14	KNNR 4 1612/09	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 800mm - p/a kanalizacji sanitarnej.	odcinek - 200m	10,00
15	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - pobocze. 2400,00	m2	2 400,00
		razem	m2	2 400,00
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	2 400,00
17	KNNR 6 0701/01	Porcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z kątowników 45x30x4mm na słupkach z kątowników 60x40x5mm o rozstawie co 1,5m	m	14,00
18	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 10000,00*0,06	m3	600,00
		razem	m3	600,00
19	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	600,00
20	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania	m3	600,00

Remont drogi w Rudniku Wielkim

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV  10000,00*0,24	m3	2 400,00
		razem	m3	2 400,00
22	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km  (Krotnosc= 4)	m3	2 400,00
			m3	2 400,00
23	Kalkulacja indywidualna	Koszt skladowania ziemi	m3	2 400,00
			m3	2 400,00

Remont drogi w Rudniku Wielkim

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzet	Kp	Zysk	Inne	Ogolem
1.	Roboty drogowe - remont.							
	<b>Razem</b>							
	Podatek VAT							
	<b>Ogółem kosztorys</b>							