

Utworzenie gabinetów opieki koordynowanej, oraz modernizacja rejestracji pacjentów POZ w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20

Identyfikator kosztorysu: Utworzenie gabinetów opieki koordynowanej, oraz modernizacja

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 27.05.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Parter.		
1.1	Korytarz		
10	1-3 Demontaż rolety - kalkulacja indywidualna	szt	1,00
20	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	0,70
30	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,40
40	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	0,40
50	2-1 utylicacja gruzu	m3	0,40
60	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	0,70
70	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	10,20
80	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	10,20
90	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	50,00
100	1-2 Ponowny montaż w nowym miejscu zdemontowanej rolety - kalkulacja indywidualna	szt.	1,00
110	KNR 4-01 WACETOB 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	60,00
120	3-1 Przeróbka instalacji elektrycznej po robotach remontowych - kalkulacja indywidualna	kpl	1,00
1.2	Rejestracja do specjalistów		
130	1-4 demontaż okien obsługi pacjentów - kalkulacja indywidualna	kpl	2,00
140	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	2,00
150	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	6,90
160	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	15,30

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	30,60
180	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	200,00
190	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	200,00
200	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, pełne	m2	2,00
210	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	8,00
220	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	8,00
230	2-1 utylicacja gruzu	m3	8,00
240	KNR 4-01 WACETOB 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,00
250	KNR 4-01 805-1 Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu, jednobarwnej	m2	2,00
260	3-1 Przeróbka instalacji elektrycznej po robotach remontowych - kalkulacja indywidualna	kpl	1,00

1.3 Rejestracja ogólna.

270	1-6 Demontaż okna obsługi pacjentów - kalkulacja indywidualna	kpl	1,00
280	KNR 4-01 211-2 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na sufitach	m2	2,50
290	1-7 projekt okna do obsługi pacjentów	kpl	2,56
300	1-7 dostawa i montaż okno do obsługi pacjentów - kalkulacja indywidualna	m2	2,56
310	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników wg opisu w specyfikacji	szt	1,00
320	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	5,80
330	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	5,00
340	KNR 4-02 235-6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,00
350	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,00
360	KNR 4-02 132-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	3,00
370	KNR 4-02 235-3 Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,00
380	1-1 demontaż instalacji wod-kan z zakorkowaniem	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
390	KNR 2-15 110-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych	kpl	1,00
400	KNR 4-01 WACETOB 303-2 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	6,00
410	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	15,00
420	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	220,00
430	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	220,00
440	3-1 Przeróbka instalacji elektrycznej po robotach remontowych - kalkulacja indywidualna	kpl	2,00
450	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	5,80
460	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	5,80
470	2-1 utylicacja gruzu	m3	5,80
480	KNR 4-01 WACETOB 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	80,00

2 I piętro**2.1 Pokój 104**

490	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
500	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
510	KNR 4-01 319-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	1,00
520	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
530	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika natrysku	kpl	1,00
540	KNR 4-02 121-1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - bateria łokciowa	szt	1,00
550	KNR 4-02 219-1 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym - szerokość 70 cm.	kpl	1,00
560	KNR 4-01 819-15 rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	18,00
	18	18,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
570	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,6*1,8	m2	2,88
			2,88
580	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	15,20
590	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 40x30 cm 1,2*1,5	m2	1,80
			1,80
600	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15-2,88	m2	12,12
			12,12
610	KNNR 2 1207-1 Samopoziomujący podkład podłogowy	m2	18,00
620	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	75,00
630	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	75,00
640	KNR 4-01 1209-9 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ze szpachlowaniem, ościeżnice dwukrotne	szt	2,00
650	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę. 18*1,1	m2	19,80
			19,80
660	KNR 4-01 WACETOB 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	8,00

2.1 Pokój 103

670	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
680	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
690	KNR 4-01 319-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	1,00
700	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
710	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika natrysku	kpl	1,00
720	KNR 4-02 121-1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - bateria łokciowa	szt	1,00
730	KNR 4-02 219-1 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym - szerokość 70 cm.	kpl	1,00
740	KNR 4-01 819-15 rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 18	m2	18,00
			18,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
750	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,6*1,8	m2	2,88
		2,88	
760	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	15,20
770	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 40x30 cm 1,2*1,5	m2	1,80
		1,80	
780	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15-2,88	m2	12,12
		12,12	
790	KNNR 2 1207-1 Samopoziomujący podkład podłogowy	m2	18,00
800	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	75,00
810	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	75,00
820	KNR 4-01 1209-9 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ze szpachlowaniem, ościeżnice dwukrotne	szt	2,00
830	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę. 18*1,1	m2	19,80
		19,80	
840	KNR 4-01 WACETOB 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	8,00

2.1 Pokój 106

850	KNR 4-01 WACETOB 353-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
860	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
870	KNR 4-01 319-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	1,00
880	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
890	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika natrysku	kpl	1,00
900	KNR 4-02 121-1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - bateria łokciowa	szt	1,00
910	KNR 4-02 219-1 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym - szerokość 70 cm.	kpl	1,00
920	KNR 4-01 819-15 rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 18	m2	18,00
		18,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
930	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,6*1,8	m2	2,88
			2,88
940	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	15,20
950	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 40x30 cm 1,2*1,5	m2	1,80
			1,80
960	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15-2,88	m2	12,12
			12,12
970	KNNR 2 1207-1 Samopoziomujący podkład podłogowy	m2	18,00
980	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	75,00
990	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	75,00
1000	KNR 4-01 1209-9 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ze szpachlowaniem, ościeżnice dwukrotne	szt	2,00
1010	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę. 18*1,1	m2	19,80
			19,80
1020	KNR 4-01 WACETOB 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	8,00

2.2 Korytarz

1030	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku (2,7+11,15+11,15)*3+2,7*11,15	m2	105,11
			105,11
1040	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	105,11
1050	KNR 4-01 804-8 Zerwanie cokolika z płytek lastryko (11,15+11,15+2,7)-0,9*3-1,62	m	20,68
			20,68
1060	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	20,68
1070	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę. 11,15*2,7+22*0,1	m2	32,31
			32,31

2.3 Wywóz gruzu.

1080	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	2,50
1090	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m3	2,50
1100	2-1 utylicacja gruzu	m3	2,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

----- Koniec wydruku -----