

Przebudowa drogi w m. Nędzerezew droga gminna nr 675500P, dz. nr 59, obręb Nędzerezew
Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,27		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2			ROBOTY ROZBIORKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4-10 cm	m	12,00		
4 d.2	KNR 4-04 1105-01	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km	m3	12 * 0,04 * 1 = 0,48		
5 d.2	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno krawędzi jezdni nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	12,00		
3			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	245,00		
7 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	103,00		
4			POSZERZENIE JEZDNI				
8 d.4	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 34 cm na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2	(270 * 1,5) + 120 = 525,00		
9 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m2	(270 * 1,5) + 120 = 525,00		
10 d.4	KNR 2-31 0111-01	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	(270 * 1,5) + 120 = 525,00		
11 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	(270 * 1,5) + 120 = 525,00		
12 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(270 * 1,5) + 120 = 525,00		
13 d.4	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	(270 * 1,0) + 120 = 390,00		
5			POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH I ZJAZDACH				
14 d.5	KNNR 6 0101-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad.	m3	10 * 0,4 = 4,00		
15 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m2	10,00		

Przebudowa drogi w m. Nędzerezew droga gminna nr 675500P, dz. nr 59, obręb Nędzerezew
Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16 d.5	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	10,00		
17 d.5	KNR 2-23 0105-01	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2	10,00		
18 d.5	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	10,00		
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
19 d.6	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	270 * 5,0 + 120 = 1 470,00		
20 d.6	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	270 * 5,0 + 120 = 1 470,00		
7		ROWY					
21 d.7	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyląd.	m	250,00		
8		ROBOTY WYKONCZENIOWE					
22 d.8	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno poszerzonej krawędzi jezdni od strony pobocza; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(270 * 0,5) + 120 = 255,00		
23 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(270 * 0,5) * 2 + 120 = 390,00		
24 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	(270 * 0,25) * 2 + 120 = 255,00		
25 d.8	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(270 * 0,75) + 120 = 322,50		
9		OZNAKOWANIE PIONOWE					
26 d.9	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4,00		
27 d.9	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	4,00		
28 d.9	KNR 2-31 0703-03	D-07.02.01	Demontaż kompletu (słupki + tarcza) znaków drogowych (znak U-18a, E-17a, E-18a)	szt.	2,00		
29 d.9	KNR 2-31 0703-02	D-07.02.01	Montaż kompletu (słupki + tarcza) znaków drogowych (znak U-18a, E-17a, E-18a)	szt.	2,00		
Kosztyorys netto VAT 23 % Kosztyorys brutto							