
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZKOŁY

ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska, nr dz. 5964; 3452/13; 3452/13; 3449/7; 3449/1; 3449/18

INWESTOR : Gmina Bukowina Tatrzańska

ADRES INWESTORA : Ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Stefan Saternus (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 05.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej"

Przedmiot opracowania dla zakresu: malowanie pomieszczeń obejmuje

- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi (do 3 kolorów w pomieszczeniu)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. poz. 1289).

3. WARUNKI STOSOWANIA MATERIAŁÓW

- 3.1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

4. UWAGI

- 4.1. Wykonawca prowadzący roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego.
- 4.2. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wykonania oferty i należy rozpatrywać go łącznie z projektem technicznym.
- 4.3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa są dokumentacjami wzajemnie się uzupełniającymi.
- 4.4. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność wykonania zadania celom, którym ma służyć obiekt.
- 4.5. Brak w specyfikacji elementów ujętych w części rysunkowej lub niezbędnych do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania. Wszystkie elementy ujęte w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w przedmiarze, winny być traktowane jakoby były ujęte w obu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1.1		ŚCIANY			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.1	0713-01	pet na ścianach	m ²	9 324,430	
		poz.4		RAZEM	9 324,430
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych	m ²		
d.1.1	0830-03	i betonów wylewanych	m ²	932,443	
		poz.4*0,1		RAZEM	932,443
3	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	poz.4	m ²	9 324,430	
				RAZEM	9 324,430
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych po-	m ²		
d.1.1	1510-03	wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem			
		KOLORYSTYKA: zgona z ustaleniami z inwestorem (do 3 kolorów w pomieszczeniu)			
	-2	(10,95+22,90+28,80+22,74+18,95+5,2)*2,75	m ²	301,235	
	-1	(10,95+10,60+28,45+8,85+18,25+5,27+11,29+6,05+23,30+5,70+49,64+26,05)*3,20	m ²	654,080	
	0	(33,85+34,97+13,77+11,39+35,20+45,99+5,65+22,75+28,45)*3,20	m ²	742,464	
	1	(33,85+26,04+3,65+11,79+35,20+20,70+24,65+33,15+12,55+3,20)*3,2	m ²	655,296	
	2	(3,55+6,8+3,55+2,5*3+21,24+69,64+2,5*3+3,55+4,98+3,55)*2,6	m ²	342,836	
	minus stolarka	-(10,11+41,759+697,134+3,5+6,35+24,59+11,186+36,396)	m ²	-831,025	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A/0,2	m ²	1 864,886	
			m ²	9 324,430	
				RAZEM	9 324,430
1.2		SUFITY			
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1.2	0713-02	pet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	5 148,200	
		poz.8		RAZEM	5 148,200
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych	m ²		
d.1.2	0830-05	i betonów wylewanych	m ²	514,820	
		poz.8*0,1		RAZEM	514,820
7	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	poz.8	m ²	5 148,200	
				RAZEM	5 148,200
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych po-	m ²		
d.1.2	1510-03	wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem			
		KOLORYSTYKA: zgona z ustaleniami z inwestorem (do 3 kolorów w pomieszczeniu)			
	PU	5148,20	m ²	5 148,200	
				RAZEM	5 148,200